



COMUNE CASTEL BARONIA
(PROVINCIA DI AVELLINO)

OGGETTO: FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Legge 24/06/2009 n. 77 – Ordinanze di Protezione Civile 4007/12 e 52/13 - D.G.R. n°118 del 27/05/2013 - D.G.R. n°814 del 23/12/2015 – D.G.R. n. 482 del 31/8/2016 -

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO EX PRETURA IN PIAZZA DANTE DA DESTINARE A COC

TAVOLA:

B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA:

IL R.U.P. :

Geom. Nicola Saracino



IL PROGETTISTA:

Arch. Francesco Iacoviello



CASTEL BARONIA, Dicembre 2016

Comune di Castel Baronia
Provincia di Avellino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO EX PRETURA
IN PIAZZA DANTE DA DESTINARE A C.O.C.

COMMITTENTE:

Data, 14/12/2016

IL TECNICO
Arch. Francesco Iacoviello

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO OPERE EDILI (Cat 1)							
1 R.02.020.005 .b	Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per ... bricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno per demolizione totale fabbricati					6'500,00		
	SOMMANO mc					6'500,00	16,86	109'590,00
2 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente ... ro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) scavo per fondazioni	450,00			1,500	675,00		
	SOMMANO mc					675,00	3,96	2'673,00
3 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni ... nto del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km scavo per fondazioni	450,00			1,500	675,00		
	SOMMANO mc					675,00	9,46	6'385,50
4 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima ... a. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 TRAVI DI FONDAZIONE ED ELEVAZIONE PILASTRI PARETI VANO SCALA ASCENSORE					501,00 87,00 27,00 32,00		
	SOMMANO mc					647,00	125,08	80'926,76
5 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati ... ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione TRAVI DI FONDAZIONE PARETE CONTROTERRA					683,00 123,00		
	SOMMANO mq					806,00	24,95	20'109,70
6 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati ... ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione TRAVI IN ELEVAZIONE PILASTRI VANO SCALA SCENSORE					700,00 500,00 180,00		
	SOMMANO mq					1'380,00	30,17	41'634,60
7 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato ... trolli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre TRAVI DI FONDAZIONE ED ELEVAZIONE PILASTRI PARETE VANO SCALA ASCENSORE					45'788,00 21'390,00 1'397,00 3'014,00		
	SOMMANO kg					71'589,00	1,43	102'372,27
	A R I P O R T A R E							363'691,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							363'691,83
8 E.04.025.010 .c	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti ... uperficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm SOLAIO DI PIANO E COPERTURA	5,00	314,00			1'570,00		
	SOMMANO mq					1'570,00	56,53	88'752,10
9 AP 01	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocc ... di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 37 cm							
	WC-Piano Secondo		1,12		3,500	3,92		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	Uffici 21-Piano Secondo		3,96		3,500	13,86		
	a detrarre finestra Uffici 21			2,000	1,500	-3,00		
	WC-Piano Secondo		1,79		3,500	6,27		
	WC-Piano Secondo		2,61		3,500	9,14		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	WC-Piano Secondo		1,08		3,500	3,78		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	274-Piano Secondo		1,96		3,500	6,86		
	a detrarre porta 58			1,200	2,100	-2,52		
	Ripostiglio-Piano Secondo		2,59		3,500	9,07		
	a detrarre finestra Ripostiglio			1,500	1,500	-2,25		
	Ripostiglio-Piano Secondo		3,50		3,500	12,25		
	Uffici 24-Piano Secondo		3,68		3,500	12,88		
	Ripostiglio-Piano Secondo		2,37		3,500	8,30		
	WC-Piano Secondo		1,98		3,500	6,93		
	Uffici 20-Piano Secondo		4,03		3,500	14,11		
	a detrarre finestra Uffici 20			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 23-Piano Secondo		4,11		3,500	14,39		
	a detrarre finestra Uffici 23			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 17-Piano Secondo		4,23		3,500	14,81		
	a detrarre finestra Uffici 17			2,000	1,500	-3,00		
	200-Piano Secondo		6,99		3,500	24,47		
	a detrarre finestra 61			1,500	1,500	-2,25		
	Uffici 24-Piano Secondo		3,94		3,500	13,79		
	a detrarre finestra Uffici 24			2,000	1,500	-3,00		
	Ripostiglio-Piano Secondo		4,08		3,500	14,28		
	a detrarre finestra Ripostiglio			2,000	1,500	-3,00		
	254-Piano Secondo		0,21		3,500	0,74		
	197-Piano Secondo		0,33		3,500	1,16		
	191-Piano Secondo		5,32		3,500	18,62		
	Uffici 18-Piano Secondo		0,24		3,500	0,84		
	252-Piano Secondo		2,10		3,500	7,35		
	a detrarre finestra 63			1,500	1,500	-2,25		
	199-Piano Secondo		0,32		3,500	1,12		
	Uffici 22-Piano Secondo		6,00		3,500	21,00		
	Uffici 16-Piano Secondo		4,14		3,500	14,49		
	a detrarre finestra Uffici 16			2,000	1,500	-3,00		
	198-Piano Secondo		0,21		3,500	0,74		
	WC-Piano Secondo		1,13		3,500	3,96		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	Uffici 22-Piano Secondo		4,30		3,500	15,05		
	a detrarre finestra Uffici 22			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 17-Piano Secondo		4,90		3,500	17,15		
	Uffici 19-Piano Secondo		5,84		3,500	20,44		
	Uffici 18-Piano Secondo		3,83		3,500	13,41		
	a detrarre finestra Uffici 18			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 20-Piano Secondo		4,98		3,500	17,43		
	Uffici 19-Piano Secondo		4,10		3,500	14,35		
	a detrarre finestra Uffici 19			2,000	1,500	-3,00		
	WC-Piano Secondo		1,14		3,500	3,99		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	59-Piano Primo		5,32		3,500	18,62		
	Uffici 11-Piano Primo		4,98		3,500	17,43		
	Uffici 8-Piano Primo		4,90		3,500	17,15		
	60-Piano Primo		0,33		3,500	1,16		
	58-Piano Primo		0,21		3,500	0,74		
	61-Piano Primo		0,32		3,500	1,12		
	A R I P O R T A R E					373,40		452'443,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					373,40		452'443,93
	62-Piano Primo a detrarre finestra 32		6,99		3,500	24,47		
	Ripostiglio-Piano Primo a detrarre finestra Ripostiglio		4,08	1,500	1,500	-2,25		
	Uffici 10-Piano Primo Ripostiglio-Piano Primo		6,03	2,000	3,500	21,11		
	WC-Piano Primo a detrarre finestra WC		3,50		3,500	12,25		
	99-Piano Primo a detrarre porta 19		1,13	0,600	3,500	3,96		
	WC-Piano Primo a detrarre finestra WC		1,96	1,200	1,500	-0,90		
	Ripostiglio-Piano Primo a detrarre finestra Ripostiglio		2,61	0,600	3,500	9,14		
	Uffici 10-Piano Primo a detrarre finestra Uffici 10		2,59	1,500	1,500	-0,90		
	WC-Piano Primo a detrarre finestra WC		4,10	2,000	3,500	14,35		
	Uffici 13-Piano Primo Uffici 15-Piano Primo		1,14	0,600	1,500	3,99		
	a detrarre finestra Uffici 15 WC-Piano Primo		1,98		3,500	6,93		
	Uffici 9-Piano Primo a detrarre finestra Uffici 9		3,83	2,000	1,500	-3,00		
	WC-Piano Primo a detrarre finestra WC		1,08	0,600	1,500	-0,90		
	94-Piano Primo a detrarre finestra 28		2,10	1,500	1,500	7,35		
	Uffici 7-Piano Primo a detrarre finestra Uffici 7		4,12	2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 14-Piano Primo a detrarre finestra Uffici 14		4,11	2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 12-Piano Primo a detrarre finestra Uffici 12		4,05	2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 15-Piano Primo Uffici 8-Piano Primo		3,68		3,500	12,88		
	a detrarre finestra Uffici 8 WC-Piano Primo		4,25	2,000	1,500	-3,00		
	a detrarre finestra WC Uffici 13-Piano Primo		1,12	0,600	1,500	-0,90		
	a detrarre finestra Uffici 13 Ripostiglio-Piano Primo		4,30	2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 9-Piano Primo WC-Piano Primo		2,37		3,500	8,30		
	Ripostiglio-Piano Terra a detrarre finestra Ripostiglio		0,24		3,500	0,84		
	WC-Piano Terra a detrarre finestra WC		1,79	0,600	1,500	-0,90		
	WC-Piano Terra a detrarre finestra WC		3,68	2,000	1,500	-3,00		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato a detrarre finestra Deposito/ Garage		1,06	0,600	1,500	-0,90		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage a detrarre finestra Deposito/ Garage		1,08	0,600	1,500	-0,90		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato a detrarre finestra Deposito/ Garage		12,75		3,500	44,63		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	0,600	-1,20		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato a detrarre finestra Deposito/ Garage		3,92		3,500	13,72		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato a detrarre finestra Deposito/ Garage		12,76		3,500	44,66		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	0,600	-1,20		
	147-Piano Interrato Deposito/ Garage-Piano Interrato		5,40		3,500	18,90		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage a detrarre finestra Deposito/ Garage		12,73		3,500	44,56		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	1,000	-2,00		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	1,000	-2,00		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato a detrarre porta Deposito/ Garage		13,02		3,500	45,57		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato a detrarre porta Deposito/ Garage			4,000	2,500	-10,00		
	Locale Tecnico-Piano Interrato a detrarre foro Locale Tecnico		7,15	1,000	2,100	-2,10		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato		5,88	1,500	3,500	25,03		
						0,800		-1,20
						3,500		20,58
	A R I P O R T A R E					870,22		452'443,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					870,22		452'443,93
	Deposito/ Garage-Piano Interrato		8,33		3,500	29,16		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	1,000	-2,00		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	1,000	-2,00		
	Locale Tecnico-Piano Interrato		4,56		3,500	15,96		
	a detrarre porta Locale Tecnico			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 2-Piano Terra		4,94		3,500	17,29		
	Uffici 2-Piano Terra		8,63		3,500	30,21		
	a detrarre finestra Uffici 2			2,000	1,500	-3,00		
	a detrarre finestra Uffici 2			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 1-Piano Terra		6,08		3,500	21,28		
	169-Piano Terra		0,20		3,500	0,70		
	WC-Piano Terra		1,94		3,500	6,79		
	Uffici 4-Piano Terra		4,34		3,500	15,19		
	a detrarre finestra Uffici 4			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 4-Piano Terra		6,05		3,500	21,18		
	39-Piano Terra		2,09		3,500	7,32		
	a detrarre finestra 10			1,500	1,500	-2,25		
	5-Piano Terra		5,49		3,500	19,22		
	6-Piano Terra		6,59		3,500	23,07		
	a detrarre finestra 45			1,500	1,500	-2,25		
	Uffici 5-Piano Terra		5,28		3,500	18,48		
	a detrarre finestra Uffici 5			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 3-Piano Terra		8,41		3,500	29,44		
	a detrarre finestra Uffici 3			2,000	1,500	-3,00		
	a detrarre finestra Uffici 3			2,000	1,500	-3,00		
	10-Piano Terra		0,30		3,500	1,05		
	WC-Piano Terra		1,14		3,500	3,99		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	Uffici 1-Piano Terra		3,70		3,500	12,95		
	a detrarre finestra Uffici 1			2,000	1,500	-3,00		
	Ripostiglio-Piano Terra		3,60		3,500	12,60		
	31-Piano Terra		1,96		3,500	6,86		
	a detrarre porta 18			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 3-Piano Terra		6,04		3,500	21,14		
	WC-Piano Terra		1,19		3,500	4,17		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	12-Piano Terra		0,32		3,500	1,12		
	WC-Piano Terra		1,78		3,500	6,23		
	Uffici 1-Piano Terra		4,54		3,500	15,89		
	a detrarre finestra Uffici 1			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 5-Piano Terra		4,60		3,500	16,10		
	WC-Piano Terra		2,61		3,500	9,14		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	Uffici 6-Piano Terra		5,50		3,500	19,25		
	a detrarre finestra Uffici 6			2,000	1,500	-3,00		
	Sommano positivi mq					1'371,84		
	Sommano negativi mq					-159,08		
	SOMMANO mq					1'212,76	35,00	42'446,60
10 E.16.030.010 .a	Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato							
	WC-Piano Secondo	2,00	1,12		3,500	7,84		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	Uffici 21-Piano Secondo	2,00	3,96		3,500	27,72		
	a detrarre finestra Uffici 21			2,000	1,500	-3,00		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,79		3,500	12,53		
	WC-Piano Secondo	2,00	2,61		3,500	18,27		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,08		3,500	7,56		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	274-Piano Secondo	2,00	1,96		3,500	13,72		
	a detrarre porta 58			1,200	2,100	-2,52		
	191-Piano Secondo	2,00	5,32		3,500	37,24		
	Uffici 18-Piano Secondo	2,00	0,24		3,500	1,68		
	252-Piano Secondo	2,00	2,10		3,500	14,70		
	a detrarre finestra 63			1,500	1,500	-2,25		
	A R I P O R T A R E					130,79		494'890,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					130,79		494'890,53
	199-Piano Secondo	2,00	0,32		3,500	2,24		
	Uffici 22-Piano Secondo	2,00	6,00		3,500	42,00		
	Uffici 16-Piano Secondo	2,00	4,14		3,500	28,98		
	a detrarre finestra Uffici 16			2,000	1,500	-3,00		
	198-Piano Secondo	2,00	0,21		3,500	1,47		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,13		3,500	7,91		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	Uffici 22-Piano Secondo	2,00	4,30		3,500	30,10		
	a detrarre finestra Uffici 22			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 17-Piano Secondo	2,00	4,90		3,500	34,30		
	Uffici 19-Piano Secondo	2,00	5,84		3,500	40,88		
	Uffici 18-Piano Secondo	2,00	3,83		3,500	26,81		
	a detrarre finestra Uffici 18			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 20-Piano Secondo	2,00	4,98		3,500	34,86		
	Uffici 19-Piano Secondo	2,00	4,10		3,500	28,70		
	a detrarre finestra Uffici 19			2,000	1,500	-3,00		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,14		3,500	7,98		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,59		3,500	18,13		
	a detrarre finestra Ripostiglio			1,500	1,500	-2,25		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	3,50		3,500	24,50		
	Uffici 24-Piano Secondo	2,00	3,68		3,500	25,76		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,37		3,500	16,59		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,98		3,500	13,86		
	Uffici 20-Piano Secondo	2,00	4,03		3,500	28,21		
	a detrarre finestra Uffici 20			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 23-Piano Secondo	2,00	4,11		3,500	28,77		
	a detrarre finestra Uffici 23			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 17-Piano Secondo	2,00	4,23		3,500	29,61		
	a detrarre finestra Uffici 17			2,000	1,500	-3,00		
	200-Piano Secondo	2,00	6,99		3,500	48,93		
	a detrarre finestra 61			1,500	1,500	-2,25		
	Uffici 24-Piano Secondo	2,00	3,94		3,500	27,58		
	a detrarre finestra Uffici 24			2,000	1,500	-3,00		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	4,08		3,500	28,56		
	a detrarre finestra Ripostiglio			2,000	1,500	-3,00		
	254-Piano Secondo	2,00	0,21		3,500	1,47		
	197-Piano Secondo	2,00	0,33		3,500	2,31		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	4,08		3,500	28,56		
	a detrarre finestra Ripostiglio			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 10-Piano Primo	2,00	6,03		3,500	42,21		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	3,50		3,500	24,50		
	WC-Piano Primo	2,00	1,13		3,500	7,91		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	99-Piano Primo	2,00	1,96		3,500	13,72		
	a detrarre porta 19			1,200	2,100	-2,52		
	WC-Piano Primo	2,00	2,61		3,500	18,27		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,59		3,500	18,13		
	a detrarre finestra Ripostiglio			1,500	1,500	-2,25		
	Uffici 10-Piano Primo	2,00	4,10		3,500	28,70		
	a detrarre finestra Uffici 10			2,000	1,500	-3,00		
	WC-Piano Primo	2,00	1,14		3,500	7,98		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	Uffici 13-Piano Primo	2,00	6,00		3,500	42,00		
	Uffici 15-Piano Primo	2,00	3,94		3,500	27,58		
	a detrarre finestra Uffici 15			2,000	1,500	-3,00		
	WC-Piano Primo	2,00	1,98		3,500	13,86		
	Uffici 9-Piano Primo	2,00	3,83		3,500	26,81		
	a detrarre finestra Uffici 9			2,000	1,500	-3,00		
	59-Piano Primo	2,00	5,32		3,500	37,24		
	Uffici 11-Piano Primo	2,00	4,98		3,500	34,86		
	Uffici 8-Piano Primo	2,00	4,90		3,500	34,30		
	60-Piano Primo	2,00	0,33		3,500	2,31		
	58-Piano Primo	2,00	0,21		3,500	1,47		
	61-Piano Primo	2,00	0,32		3,500	2,24		
	62-Piano Primo	2,00	6,99		3,500	48,93		
	a detrarre finestra 32			1,500	1,500	-2,25		
	WC-Piano Primo	2,00	1,08		3,500	7,56		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	A R I P O R T A R E					1'124,52		494'890,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'124,52		494'890,53
	94-Piano Primo a detrarre finestra 28	2,00	2,10		3,500	14,70		
	Uffici 7-Piano Primo a detrarre finestra Uffici 7	2,00	4,12	1,500	1,500	-2,25		
	Uffici 14-Piano Primo a detrarre finestra Uffici 14	2,00	4,11	2,000	1,500	28,84		
	Uffici 12-Piano Primo a detrarre finestra Uffici 12	2,00	4,05	2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 15-Piano Primo Uffici 8-Piano Primo	2,00	3,68		3,500	28,77		
	a detrarre finestra Uffici 8	2,00	4,25	2,000	1,500	-3,00		
	WC-Piano Primo a detrarre finestra WC	2,00	1,12		3,500	28,35		
	Uffici 13-Piano Primo a detrarre finestra Uffici 13	2,00	4,30	0,600	1,500	-3,00		
	Ripostiglio-Piano Primo Uffici 9-Piano Primo	2,00	2,37		3,500	30,10		
	WC-Piano Primo Uffici 11-Piano Primo	2,00	0,24		3,500	-3,00		
	a detrarre finestra Uffici 11	2,00	1,79	2,000	3,500	16,59		
	Uffici 2-Piano Terra Uffici 2-Piano Terra	2,00	4,03		3,500	1,68		
	a detrarre finestra Uffici 2	2,00	8,63	2,000	1,500	12,53		
	Uffici 1-Piano Terra 169-Piano Terra	2,00	6,08		3,500	28,21		
	WC-Piano Terra Uffici 4-Piano Terra	2,00	0,20		3,500	-3,00		
	a detrarre finestra Uffici 4	2,00	1,94	2,000	1,500	34,58		
	Uffici 4-Piano Terra 39-Piano Terra	2,00	4,34		3,500	60,41		
	a detrarre finestra 10	2,00		2,000	1,500	-3,00		
	5-Piano Terra 6-Piano Terra	2,00	5,49		3,500	42,56		
	a detrarre finestra 45	2,00	6,59	1,500	1,500	-2,25		
	Uffici 5-Piano Terra a detrarre finestra Uffici 5	2,00	5,28		3,500	38,43		
	Uffici 3-Piano Terra a detrarre finestra Uffici 3	2,00	8,41	2,000	1,500	46,13		
	a detrarre finestra Uffici 3	2,00		2,000	1,500	-2,25		
	10-Piano Terra WC-Piano Terra	2,00	0,30		3,500	38,43		
	a detrarre finestra WC	2,00	1,14	0,600	1,500	-2,25		
	Uffici 1-Piano Terra a detrarre finestra Uffici 1	2,00	3,70		3,500	37,80		
	Ripostiglio-Piano Terra 31-Piano Terra	2,00	3,60		3,500	46,13		
	a detrarre porta 18	2,00	1,96	1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 3-Piano Terra WC-Piano Terra	2,00	6,04		3,500	42,28		
	a detrarre finestra WC	2,00	1,19	0,600	1,500	8,33		
	12-Piano Terra WC-Piano Terra	2,00	0,32		3,500	-0,90		
	Ripostiglio-Piano Terra a detrarre finestra Ripostiglio	2,00	1,78		3,500	2,24		
	WC-Piano Terra a detrarre finestra WC	2,00	3,68	2,000	1,500	12,46		
	WC-Piano Terra a detrarre finestra WC	2,00	1,06	0,600	1,500	-3,00		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato a detrarre finestra Deposito/ Garage	2,00	12,75		3,500	7,42		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage	2,00		2,000	0,600	-0,90		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato a detrarre finestra Deposito/ Garage	2,00	3,92		3,500	7,56		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato a detrarre finestra Deposito/ Garage	2,00	12,76		3,500	-0,90		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage	2,00		2,000	0,600	-1,20		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage	2,00		2,000	0,600	-1,20		
	147-Piano Interrato Deposito/ Garage-Piano Interrato	2,00	5,40		3,500	27,44		
		2,00	12,73		3,500	89,32		
	A R I P O R T A R E					2'248,82		494'890,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'248,82		494'890,53
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	1,000	-2,00		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	1,000	-2,00		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	1,000	-2,00		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato	2,00	13,02			3,500	91,14	
	a detrarre porta Deposito/ Garage			4,000	2,500	-10,00		
	a detrarre porta Deposito/ Garage			1,000	2,100	-2,10		
	Locale Tecnico-Piano Interrato	2,00	7,15			3,500	50,05	
	a detrarre foro Locale Tecnico			1,500	0,800	-1,20		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato	2,00	5,88			3,500	41,16	
	Deposito/ Garage-Piano Interrato	2,00	8,33			3,500	58,31	
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	1,000	-2,00		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	1,000	-2,00		
	Locale Tecnico-Piano Interrato	2,00	4,56			3,500	31,92	
	a detrarre porta Locale Tecnico			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 1-Piano Terra	2,00	4,54			3,500	31,78	
	a detrarre finestra Uffici 1			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 5-Piano Terra	2,00	4,60			3,500	32,20	
	WC-Piano Terra	2,00	2,61			3,500	18,27	
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	Uffici 6-Piano Terra	2,00	5,50			3,500	38,50	
	a detrarre finestra Uffici 6			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 21 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	4,43			3,500	31,01	
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	1,04			3,500	7,28	
	Ripostiglio / Uffici 21-Piano Secondo	2,00	2,08			3,500	14,56	
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 21			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,28			3,500	15,96	
	Uffici 24 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,37			3,500	16,59	
	a detrarre porta Uffici 24 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	4,42			3,500	30,94	
	Uffici 22-Piano Secondo	2,00	2,00			3,500	14,00	
	a detrarre porta Uffici 22			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	2,13			3,500	14,91	
	Uffici 20-Piano Secondo	2,00	1,57			3,500	10,99	
	a detrarre porta Uffici 20			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,15			3,500	15,05	
	WC-Piano Secondo	2,00	1,76			3,500	12,32	
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,98			3,500	13,86	
	Uffici 16-Piano Secondo	2,00	1,86			3,500	13,02	
	a detrarre porta Uffici 16			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 16 / Uffici 17-Piano Secondo	2,00	2,20			3,500	15,40	
	WC / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,02			3,500	14,14	
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,16			3,500	15,12	
	Uffici 23-Piano Secondo	2,00	1,83			3,500	12,81	
	a detrarre porta Uffici 23			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,39			3,500	16,73	
	Uffici 18 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,33			3,500	16,31	
	a detrarre porta Uffici 18 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,35			3,500	16,45	
	Ripostiglio / Uffici 21-Piano Secondo	2,00	2,30			3,500	16,10	
	Uffici 22 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,30			3,500	16,10	
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,32			3,500	16,24	
	Uffici 17-Piano Secondo	2,00	1,75			3,500	12,25	
	a detrarre porta Uffici 17			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 23 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,29			3,500	16,03	
	Ripostiglio / Uffici 17-Piano Secondo	2,00	2,14			3,500	14,98	
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 17			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 20 / Uffici 21-Piano Secondo	2,00	2,30			3,500	16,10	
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,25			3,500	15,75	
	Ripostiglio / Uffici 23-Piano Secondo	2,00	2,25			3,500	15,75	
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 23			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 20 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,11			3,500	14,77	
	a detrarre porta Uffici 20 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 22 / Uffici 23-Piano Secondo	2,00	3,20			3,500	22,40	
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,29			3,500	16,03	
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	1,26			3,500	8,82	
	WC / Uffici 18-Piano Secondo	2,00	2,30			3,500	16,10	
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	2,11			3,500	14,77	
	Uffici 24-Piano Secondo	2,00	1,62			3,500	11,34	
	a detrarre porta Uffici 24			0,900	2,100	-1,89		
	A R I P O R T A R E					3'147,10		494'890,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'147,10		494'890,53
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,67		3,500	18,69		
	a detrarre porta Ripostiglio			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Uffici 18-Piano Secondo	2,00	3,79		3,500	26,53		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 18			0,900	2,100	-1,89		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,78		3,500	12,46		
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	2,11		3,500	14,77		
	Uffici 23 / Uffici 24-Piano Secondo	2,00	5,62		3,500	39,34		
	WC / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	1,71		3,500	11,97		
	Uffici 22 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,24		3,500	15,68		
	a detrarre porta Uffici 22 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 21-Piano Secondo	2,00	1,62		3,500	11,34		
	a detrarre porta Uffici 21			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 19-Piano Secondo	2,00	1,82		3,500	12,74		
	a detrarre porta Uffici 19			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	1,13		3,500	7,91		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC-Piano Secondo	2,00	2,38		3,500	16,66		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,31		3,500	16,17		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	1,14		3,500	7,98		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	2,21		3,500	15,47		
	a detrarre porta WC / WC			0,900	2,100	-1,89		
	WC / Uffici 16-Piano Secondo	2,00	4,43		3,500	31,01		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	1,18		3,500	8,26		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio / Uffici 19-Piano Secondo	2,00	2,35		3,500	16,45		
	Ripostiglio / Uffici 19-Piano Secondo	2,00	2,38		3,500	16,66		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 19			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 16 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,31		3,500	16,17		
	Uffici 17 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	Uffici 16 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,17		3,500	15,19		
	a detrarre porta Uffici 16 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 18-Piano Secondo	2,00	1,76		3,500	12,32		
	a detrarre porta Uffici 18			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Uffici 18-Piano Secondo	2,00	2,35		3,500	16,45		
	Uffici 18 / Uffici 19-Piano Secondo	2,00	3,19		3,500	22,33		
	Ripostiglio / Uffici 20-Piano Secondo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	1,13		3,500	7,91		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,25		3,500	15,75		
	Uffici 24 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,25		3,500	15,75		
	WC / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	1,71		3,500	11,97		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	2,21		3,500	15,47		
	a detrarre porta WC / WC			0,900	2,100	-1,89		
	WC-Piano Primo	2,00	2,38		3,500	16,66		
	Uffici 7-Piano Primo	2,00	1,86		3,500	13,02		
	a detrarre porta Uffici 7			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 7 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,17		3,500	15,19		
	a detrarre porta Uffici 7 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 12-Piano Primo	2,00	1,62		3,500	11,34		
	a detrarre porta Uffici 12			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 12 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	4,43		3,500	31,01		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,67		3,500	18,69		
	a detrarre porta Ripostiglio			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Uffici 12-Piano Primo	2,00	2,08		3,500	14,56		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 12			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 15 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,37		3,500	16,59		
	a detrarre porta Uffici 15 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	4,42		3,500	30,94		
	Uffici 13-Piano Primo	2,00	2,00		3,500	14,00		
	a detrarre porta Uffici 13			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	2,13		3,500	14,91		
	WC / Uffici 9-Piano Primo	2,00	2,30		3,500	16,10		
	Uffici 11-Piano Primo	2,00	1,57		3,500	10,99		
	a detrarre porta Uffici 11			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Uffici 10-Piano Primo	2,00	2,35		3,500	16,45		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,45		3,500	17,15		
	A R I P O R T A R E					3'876,85		494'890,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'876,85		494'890,53
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,31		3,500	16,17		
	Uffici 14 / Uffici 15-Piano Primo	2,00	5,62		3,500	39,34		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	1,26		3,500	8,82		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	1,13		3,500	7,91		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	WC-Piano Primo	2,00	1,72		3,500	12,04		
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 15-Piano Primo	2,00	1,62		3,500	11,34		
	a detrarre porta Uffici 15			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	1,13		3,500	7,91		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio / Uffici 9-Piano Primo	2,00	3,79		3,500	26,53		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 9			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	Uffici 10-Piano Primo	2,00	1,82		3,500	12,74		
	a detrarre porta Uffici 10			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 13 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,24		3,500	15,68		
	a detrarre porta Uffici 13 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	1,14		3,500	7,98		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	1,18		3,500	8,26		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	2,11		3,500	14,77		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	2,11		3,500	14,77		
	WC / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,02		3,500	14,14		
	WC-Piano Primo	2,00	1,98		3,500	13,86		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,32		3,500	16,24		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,15		3,500	15,05		
	WC / Uffici 7-Piano Primo	2,00	4,43		3,500	31,01		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	1,04		3,500	7,28		
	Uffici 8-Piano Primo	2,00	1,73		3,500	12,11		
	a detrarre porta Uffici 8			0,900	2,100	-1,89		
	WC-Piano Primo	2,00	1,82		3,500	12,74		
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 7 / Uffici 8-Piano Primo	2,00	2,20		3,500	15,40		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,16		3,500	15,12		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,35		3,500	16,45		
	Uffici 9 / Uffici 10-Piano Primo	2,00	3,13		3,500	21,91		
	Uffici 9 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,33		3,500	16,31		
	a detrarre porta Uffici 9 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio / Uffici 9-Piano Primo	2,00	2,36		3,500	16,52		
	Uffici 9-Piano Primo	2,00	1,82		3,500	12,74		
	a detrarre porta Uffici 9			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Uffici 10-Piano Primo	2,00	2,38		3,500	16,66		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 10			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 7 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,31		3,500	16,17		
	Uffici 8 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	Ripostiglio / Uffici 8-Piano Primo	2,00	2,14		3,500	14,98		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 8			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,26		3,500	15,82		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,25		3,500	15,75		
	Uffici 13 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,30		3,500	16,10		
	Uffici 13 / Uffici 14-Piano Primo	2,00	3,20		3,500	22,40		
	Uffici 14 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	Uffici 14-Piano Primo	2,00	1,84		3,500	12,88		
	a detrarre porta Uffici 14			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Uffici 14-Piano Primo	2,00	2,25		3,500	15,75		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 14			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 11 / Uffici 12-Piano Primo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	Ripostiglio / Uffici 11-Piano Primo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	Uffici 11 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,11		3,500	14,77		
	a detrarre porta Uffici 11 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio / Uffici 12-Piano Primo	2,00	2,30		3,500	16,10		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,28		3,500	15,96		
	Uffici 15 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,25		3,500	15,75		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,28		3,500	15,96		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	2,11		3,500	14,77		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	2,11		3,500	14,77		
	WC / Uffici 1-Piano Terra	2,00	2,31		3,500	16,17		
	A R I P O R T A R E					4'653,01		494'890,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'653,01		494'890,53
	WC / Ripostiglio-Piano Terra	2,00	1,71		3,500	11,97		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	1,01		3,500	7,07		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 4-Piano Terra	2,00	4,00		3,500	28,00		
	a detrarre porta Uffici 4			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 1-Piano Terra	2,00	8,13		3,500	56,91		
	a detrarre porta Uffici 1			1,200	2,100	-2,52		
	a detrarre porta Uffici 1			1,200	2,100	-2,52		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	1,13		3,500	7,91		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC-Piano Terra	2,00	2,38		3,500	16,66		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	1,18		3,500	8,26		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC / Ripostiglio-Piano Terra	2,00	2,18		3,500	15,26		
	WC-Piano Terra	2,00	1,98		3,500	13,86		
	WC-Piano Terra	2,00	1,72		3,500	12,04		
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	2,10		3,500	14,70		
	Ripostiglio / Uffici 1-Piano Terra	2,00	3,79		3,500	26,53		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 1			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 5-Piano Terra	2,00	4,89		3,500	34,23		
	a detrarre porta Uffici 5			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 6-Piano Terra	2,00	5,55		3,500	38,85		
	a detrarre porta Uffici 6			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 6-Piano Terra	2,00	4,42		3,500	30,94		
	Uffici 3-Piano Terra	2,00	8,30		3,500	58,10		
	a detrarre porta Uffici 3			1,200	2,100	-2,52		
	a detrarre porta Uffici 3			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 3 / Uffici 4-Piano Terra	2,00	5,75		3,500	40,25		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	2,21		3,500	15,47		
	a detrarre porta WC / WC			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	1,14		3,500	7,98		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 2-Piano Terra	2,00	8,27		3,500	57,89		
	a detrarre porta Uffici 2			1,200	2,100	-2,52		
	a detrarre porta Uffici 2			1,200	2,100	-2,52		
	WC / Uffici 2-Piano Terra	2,00	4,43		3,500	31,01		
	Uffici 5 / Uffici 6-Piano Terra	2,00	4,43		3,500	31,01		
	WC-Piano Terra	2,00	1,70		3,500	11,90		
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	Parziale mq					5'192,85		
	Piano Primo					314,00		
	Piano Secondo					314,00		
	Pano Terzo					314,00		
	Parziale mq					942,00		
	Sommano positivi mq					6'430,49		
	Sommano negativi mq					-295,64		
	SOMMANO mq					6'134,85	16,20	99'384,57
11 E.21.020.030 b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennell ... e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche	2,00	1,12		3,500	7,84		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,12		3,500	7,84		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	Uffici 21-Piano Secondo	2,00	3,96		3,500	27,72		
	a detrarre finestra Uffici 21			2,000	1,500	-3,00		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,79		3,500	12,53		
	WC-Piano Secondo	2,00	2,61		3,500	18,27		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,08		3,500	7,56		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	274-Piano Secondo	2,00	1,96		3,500	13,72		
	a detrarre porta 58			1,200	2,100	-2,52		
	191-Piano Secondo	2,00	5,32		3,500	37,24		
	Uffici 18-Piano Secondo	2,00	0,24		3,500	1,68		
	A R I P O R T A R E					118,34		594'275,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					118,34		594'275,10
	252-Piano Secondo a detrarre finestra 63	2,00	2,10		3,500	14,70		
	199-Piano Secondo Uffici 22-Piano Secondo	2,00	0,32	1,500	1,500	-2,25		
	Uffici 16-Piano Secondo a detrarre finestra Uffici 16	2,00	6,00		3,500	2,24		
	198-Piano Secondo WC-Piano Secondo	2,00	4,14	2,000	3,500	42,00		
	a detrarre finestra WC	2,00	0,21		1,500	28,98		
	Uffici 22-Piano Secondo a detrarre finestra Uffici 22	2,00	1,13	0,600	3,500	-3,00		
	Uffici 17-Piano Secondo Uffici 19-Piano Secondo	2,00	0,21		3,500	1,47		
	Uffici 18-Piano Secondo a detrarre finestra Uffici 18	2,00	1,13	2,000	3,500	7,91		
	Uffici 20-Piano Secondo Uffici 19-Piano Secondo	2,00	4,30		1,500	30,10		
	a detrarre finestra Uffici 19	2,00	4,90	2,000	3,500	-3,00		
	WC-Piano Secondo a detrarre finestra WC	2,00	4,90		1,500	34,30		
	Ripostiglio-Piano Secondo a detrarre finestra Ripostiglio	2,00	5,84		3,500	40,88		
	Ripostiglio-Piano Secondo Uffici 24-Piano Secondo	2,00	3,83	2,000	3,500	26,81		
	Uffici 20-Piano Secondo a detrarre finestra Uffici 20	2,00	4,98		1,500	-3,00		
	Uffici 23-Piano Secondo a detrarre finestra Uffici 23	2,00	4,11	2,000	3,500	34,86		
	Uffici 17-Piano Secondo a detrarre finestra Uffici 17	2,00	4,10		1,500	28,70		
	200-Piano Secondo a detrarre finestra 61	2,00	1,14	0,600	3,500	-3,00		
	Uffici 24-Piano Secondo a detrarre finestra Uffici 24	2,00	1,14		1,500	7,98		
	Ripostiglio-Piano Secondo a detrarre finestra Ripostiglio	2,00	2,59	1,500	3,500	-0,90		
	Ripostiglio-Piano Secondo Uffici 24-Piano Secondo	2,00	3,50		3,500	18,13		
	Ripostiglio-Piano Secondo WC-Piano Secondo	2,00	3,50	1,500	3,500	-2,25		
	Uffici 20-Piano Secondo a detrarre finestra Uffici 20	2,00	1,98		3,500	24,50		
	Uffici 23-Piano Secondo a detrarre finestra Uffici 23	2,00	4,03	2,000	3,500	25,76		
	Uffici 17-Piano Secondo a detrarre finestra Uffici 17	2,00	4,11		3,500	16,59		
	200-Piano Secondo a detrarre finestra 61	2,00	4,03	2,000	3,500	13,86		
	Uffici 24-Piano Secondo a detrarre finestra Uffici 24	2,00	4,11		1,500	28,21		
	Ripostiglio-Piano Secondo a detrarre finestra Ripostiglio	2,00	4,11	2,000	3,500	-3,00		
	254-Piano Secondo 197-Piano Secondo	2,00	4,11		3,500	28,77		
	Ripostiglio-Piano Primo a detrarre finestra Ripostiglio	2,00	4,23	2,000	3,500	-3,00		
	Uffici 10-Piano Primo Ripostiglio-Piano Primo	2,00	4,23		3,500	29,61		
	WC-Piano Primo a detrarre finestra WC	2,00	6,99	2,000	3,500	-3,00		
	99-Piano Primo a detrarre porta 19	2,00	6,99		1,500	48,93		
	WC-Piano Primo a detrarre finestra WC	2,00	2,61	1,500	3,500	-2,25		
	Ripostiglio-Piano Primo a detrarre finestra Ripostiglio	2,00	2,61		1,500	18,27		
	Uffici 10-Piano Primo a detrarre finestra Uffici 10	2,00	2,59	2,000	3,500	-0,90		
	WC-Piano Primo a detrarre finestra WC	2,00	2,59		3,500	18,13		
	Uffici 13-Piano Primo Uffici 15-Piano Primo	2,00	4,10	1,500	3,500	-2,25		
	a detrarre finestra Uffici 15	2,00	4,10		1,500	28,70		
	WC-Piano Primo a detrarre finestra WC	2,00	1,14	2,000	3,500	-3,00		
	Uffici 13-Piano Primo Uffici 15-Piano Primo	2,00	1,14		3,500	7,98		
	a detrarre finestra Uffici 15	2,00	1,14	0,600	3,500	-0,90		
	Uffici 9-Piano Primo a detrarre finestra Uffici 9	2,00	6,00		3,500	42,00		
	59-Piano Primo Uffici 11-Piano Primo	2,00	3,94	2,000	3,500	27,58		
	Uffici 8-Piano Primo 60-Piano Primo	2,00	3,94		3,500	27,58		
	Uffici 11-Piano Primo Uffici 8-Piano Primo	2,00	1,98	2,000	3,500	-3,00		
	60-Piano Primo 58-Piano Primo	2,00	1,98		3,500	13,86		
	Uffici 9-Piano Primo a detrarre finestra Uffici 9	2,00	3,83	2,000	3,500	26,81		
	59-Piano Primo Uffici 11-Piano Primo	2,00	3,83		3,500	26,81		
	Uffici 8-Piano Primo 60-Piano Primo	2,00	5,32	2,000	3,500	-3,00		
	58-Piano Primo 61-Piano Primo	2,00	4,98		3,500	37,24		
	61-Piano Primo 62-Piano Primo	2,00	4,98		3,500	34,86		
	a detrarre finestra 32	2,00	4,90	2,000	3,500	34,30		
		2,00	0,33		3,500	2,31		
		2,00	0,21		3,500	1,47		
		2,00	0,32		3,500	2,24		
		2,00	6,99	1,500	3,500	48,93		
				1,500	1,500	-2,25		
	A R I P O R T A R E					1'117,86		594'275,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'117,86		594'275,10
	WC-Piano Primo	2,00	1,08		3,500	7,56		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	94-Piano Primo	2,00	2,10		3,500	14,70		
	a detrarre finestra 28			1,500	1,500	-2,25		
	Uffici 7-Piano Primo	2,00	4,12		3,500	28,84		
	a detrarre finestra Uffici 7			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 14-Piano Primo	2,00	4,11		3,500	28,77		
	a detrarre finestra Uffici 14			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 12-Piano Primo	2,00	4,05		3,500	28,35		
	a detrarre finestra Uffici 12			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 15-Piano Primo	2,00	3,68		3,500	25,76		
	Uffici 8-Piano Primo	2,00	4,25		3,500	29,75		
	a detrarre finestra Uffici 8			2,000	1,500	-3,00		
	WC-Piano Primo	2,00	1,12		3,500	7,84		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	Uffici 13-Piano Primo	2,00	4,30		3,500	30,10		
	a detrarre finestra Uffici 13			2,000	1,500	-3,00		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,37		3,500	16,59		
	Uffici 9-Piano Primo	2,00	0,24		3,500	1,68		
	WC-Piano Primo	2,00	1,79		3,500	12,53		
	Uffici 11-Piano Primo	2,00	4,03		3,500	28,21		
	a detrarre finestra Uffici 11			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 2-Piano Terra	2,00	4,94		3,500	34,58		
	Uffici 2-Piano Terra	2,00	8,63		3,500	60,41		
	a detrarre finestra Uffici 2			2,000	1,500	-3,00		
	a detrarre finestra Uffici 2			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 1-Piano Terra	2,00	6,08		3,500	42,56		
	169-Piano Terra	2,00	0,20		3,500	1,40		
	WC-Piano Terra	2,00	1,94		3,500	13,58		
	Uffici 4-Piano Terra	2,00	4,34		3,500	30,38		
	a detrarre finestra Uffici 4			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 4-Piano Terra	2,00	6,05		3,500	42,35		
	39-Piano Terra	2,00	2,09		3,500	14,63		
	a detrarre finestra 10			1,500	1,500	-2,25		
	5-Piano Terra	2,00	5,49		3,500	38,43		
	6-Piano Terra	2,00	6,59		3,500	46,13		
	a detrarre finestra 45			1,500	1,500	-2,25		
	Uffici 5-Piano Terra	2,00	5,28		3,500	36,96		
	a detrarre finestra Uffici 5			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 3-Piano Terra	2,00	8,41		3,500	58,87		
	a detrarre finestra Uffici 3			2,000	1,500	-3,00		
	a detrarre finestra Uffici 3			2,000	1,500	-3,00		
	10-Piano Terra	2,00	0,30		3,500	2,10		
	WC-Piano Terra	2,00	1,14		3,500	7,98		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	Uffici 1-Piano Terra	2,00	3,70		3,500	25,90		
	a detrarre finestra Uffici 1			2,000	1,500	-3,00		
	Ripostiglio-Piano Terra	2,00	3,60		3,500	25,20		
	31-Piano Terra	2,00	1,96		3,500	13,72		
	a detrarre porta 18			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 3-Piano Terra	2,00	6,04		3,500	42,28		
	WC-Piano Terra	2,00	1,19		3,500	8,33		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	12-Piano Terra	2,00	0,32		3,500	2,24		
	WC-Piano Terra	2,00	1,78		3,500	12,46		
	Ripostiglio-Piano Terra	2,00	3,68		3,500	25,76		
	a detrarre finestra Ripostiglio			2,000	1,500	-3,00		
	WC-Piano Terra	2,00	1,06		3,500	7,42		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	WC-Piano Terra	2,00	1,08		3,500	7,56		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato	2,00	12,75		3,500	89,25		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	0,600	-1,20		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	0,600	-1,20		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	0,600	-1,20		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato	2,00	3,92		3,500	27,44		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato	2,00	12,76		3,500	89,32		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	0,600	-1,20		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	0,600	-1,20		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	0,600	-1,20		
	A R I P O R T A R E					2'121,91		594'275,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'121,91		594'275,10
	147-Piano Interrato	2,00	5,40		3,500	37,80		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato	2,00	12,73		3,500	89,11		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	1,000	-2,00		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	1,000	-2,00		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	1,000	-2,00		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato	2,00	13,02		3,500	91,14		
	a detrarre porta Deposito/ Garage			4,000	2,500	-10,00		
	a detrarre porta Deposito/ Garage			1,000	2,100	-2,10		
	Locale Tecnico-Piano Interrato	2,00	7,15		3,500	50,05		
	a detrarre foro Locale Tecnico			1,500	0,800	-1,20		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato	2,00	5,88		3,500	41,16		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato	2,00	8,33		3,500	58,31		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	1,000	-2,00		
	a detrarre finestra Deposito/ Garage			2,000	1,000	-2,00		
	Locale Tecnico-Piano Interrato	2,00	4,56		3,500	31,92		
	a detrarre porta Locale Tecnico			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 1-Piano Terra	2,00	4,54		3,500	31,78		
	a detrarre finestra Uffici 1			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 5-Piano Terra	2,00	4,60		3,500	32,20		
	WC-Piano Terra	2,00	2,61		3,500	18,27		
	a detrarre finestra WC			0,600	1,500	-0,90		
	Uffici 6-Piano Terra	2,00	5,50		3,500	38,50		
	a detrarre finestra Uffici 6			2,000	1,500	-3,00		
	Uffici 21 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	4,43		3,500	31,01		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	1,04		3,500	7,28		
	Ripostiglio / Uffici 21-Piano Secondo	2,00	2,08		3,500	14,56		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 21			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,28		3,500	15,96		
	Uffici 24 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,37		3,500	16,59		
	a detrarre porta Uffici 24 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	4,42		3,500	30,94		
	Uffici 22-Piano Secondo	2,00	2,00		3,500	14,00		
	a detrarre porta Uffici 22			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	2,13		3,500	14,91		
	Uffici 20-Piano Secondo	2,00	1,57		3,500	10,99		
	a detrarre porta Uffici 20			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,15		3,500	15,05		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,76		3,500	12,32		
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,98		3,500	13,86		
	Uffici 16-Piano Secondo	2,00	1,86		3,500	13,02		
	a detrarre porta Uffici 16			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 16 / Uffici 17-Piano Secondo	2,00	2,20		3,500	15,40		
	WC / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,02		3,500	14,14		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,16		3,500	15,12		
	Uffici 23-Piano Secondo	2,00	1,83		3,500	12,81		
	a detrarre porta Uffici 23			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,39		3,500	16,73		
	Uffici 18 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,33		3,500	16,31		
	a detrarre porta Uffici 18 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,35		3,500	16,45		
	Ripostiglio / Uffici 21-Piano Secondo	2,00	2,30		3,500	16,10		
	Uffici 22 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,30		3,500	16,10		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,32		3,500	16,24		
	Uffici 17-Piano Secondo	2,00	1,75		3,500	12,25		
	a detrarre porta Uffici 17			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 23 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	Ripostiglio / Uffici 17-Piano Secondo	2,00	2,14		3,500	14,98		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 17			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 20 / Uffici 21-Piano Secondo	2,00	2,30		3,500	16,10		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,25		3,500	15,75		
	Ripostiglio / Uffici 23-Piano Secondo	2,00	2,25		3,500	15,75		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 23			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 20 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,11		3,500	14,77		
	a detrarre porta Uffici 20 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 22 / Uffici 23-Piano Secondo	2,00	3,20		3,500	22,40		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	1,26		3,500	8,82		
	WC / Uffici 18-Piano Secondo	2,00	2,30		3,500	16,10		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	2,11		3,500	14,77		
	A R I P O R T A R E					3'137,65		594'275,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'137,65		594'275,10
	Uffici 24-Piano Secondo a detrarre porta Uffici 24	2,00	1,62	0,900	3,500	11,34		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,29		2,100	-1,89		
	Ripostiglio-Piano Secondo a detrarre porta Ripostiglio	2,00	2,67	0,900	3,500	16,03		
	Ripostiglio / Uffici 18-Piano Secondo	2,00	3,79		2,100	-1,89		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 18	2,00		0,900	3,500	26,53		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,78		2,100	-1,89		
	a detrarre porta WC	2,00		0,900	3,500	12,46		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	2,11		2,100	-1,89		
	Uffici 23 / Uffici 24-Piano Secondo	2,00	5,62		3,500	14,77		
	WC / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	1,71		3,500	39,34		
	Uffici 22 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,24		3,500	11,97		
	a detrarre porta Uffici 22 / Ripostiglio	2,00		0,800	3,500	15,68		
	Uffici 21-Piano Secondo	2,00	1,62		2,100	-1,68		
	a detrarre porta Uffici 21	2,00		0,900	3,500	11,34		
	Uffici 19-Piano Secondo	2,00	1,82		2,100	-1,89		
	a detrarre porta Uffici 19	2,00		0,900	3,500	12,74		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	1,13		3,500	-1,89		
	a detrarre porta WC / WC	2,00		0,800	2,100	7,91		
	WC-Piano Secondo	2,00	2,38		2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,31		3,500	16,66		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	1,14		3,500	16,17		
	a detrarre porta WC / WC	2,00		0,800	3,500	7,98		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	2,21		2,100	-1,68		
	a detrarre porta WC / WC	2,00		0,900	3,500	15,47		
	WC / Uffici 16-Piano Secondo	2,00	4,43		2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	1,18		3,500	31,01		
	a detrarre porta WC / WC	2,00		0,800	3,500	8,26		
	Ripostiglio / Uffici 19-Piano Secondo	2,00	2,35		2,100	-1,68		
	Ripostiglio / Uffici 19-Piano Secondo	2,00	2,38		3,500	16,45		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 19	2,00		0,800	3,500	16,66		
	Uffici 16 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,31		2,100	-1,68		
	Uffici 17 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,29		3,500	16,17		
	Uffici 16 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,17		3,500	16,03		
	a detrarre porta Uffici 16 / Ripostiglio	2,00		0,800	3,500	15,19		
	Uffici 18-Piano Secondo	2,00	1,76		2,100	-1,68		
	a detrarre porta Uffici 18	2,00		0,900	3,500	12,32		
	Ripostiglio / Uffici 18-Piano Secondo	2,00	2,35		2,100	-1,89		
	Uffici 18 / Uffici 19-Piano Secondo	2,00	3,19		3,500	16,45		
	Ripostiglio / Uffici 20-Piano Secondo	2,00	2,29		3,500	22,33		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	1,13		3,500	16,03		
	a detrarre porta WC / WC	2,00		0,800	3,500	7,91		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,25		2,100	-1,68		
	Uffici 24 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,25		3,500	15,75		
	WC / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	1,71		3,500	15,75		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	2,21		3,500	11,97		
	a detrarre porta WC / WC	2,00		0,900	3,500	15,47		
	WC-Piano Primo	2,00	2,38		2,100	-1,89		
	Uffici 7-Piano Primo	2,00	1,86		3,500	16,66		
	a detrarre porta Uffici 7	2,00		0,900	3,500	13,02		
	Uffici 7 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,17		2,100	-1,89		
	a detrarre porta Uffici 7 / Ripostiglio	2,00		0,800	3,500	15,19		
	Uffici 12-Piano Primo	2,00	1,62		2,100	-1,68		
	a detrarre porta Uffici 12	2,00		0,900	3,500	11,34		
	Uffici 12 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	4,43		2,100	-1,89		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,67		3,500	31,01		
	a detrarre porta Ripostiglio	2,00		0,900	3,500	18,69		
	Ripostiglio / Uffici 12-Piano Primo	2,00	2,08		2,100	-1,89		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 12	2,00		0,800	3,500	14,56		
	Uffici 15 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,37		2,100	-1,68		
	a detrarre porta Uffici 15 / Ripostiglio	2,00		0,800	3,500	16,59		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	4,42		2,100	-1,68		
	Uffici 13-Piano Primo	2,00	2,00		3,500	30,94		
	a detrarre porta Uffici 13	2,00		0,900	3,500	14,00		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	2,13		2,100	-1,89		
	WC / Uffici 9-Piano Primo	2,00	2,30		3,500	14,91		
	Uffici 11-Piano Primo	2,00	1,57		3,500	16,10		
	a detrarre porta Uffici 11	2,00		0,900	3,500	10,99		
					2,100	-1,89		
	A R I P O R T A R E					3'843,25		594'275,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'843,25		594'275,10
	Ripostiglio / Uffici 10-Piano Primo	2,00	2,35		3,500	16,45		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,45		3,500	17,15		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,31		3,500	16,17		
	Uffici 14 / Uffici 15-Piano Primo	2,00	5,62		3,500	39,34		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	1,26		3,500	8,82		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	1,13		3,500	7,91		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	WC-Piano Primo	2,00	1,72		3,500	12,04		
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 15-Piano Primo	2,00	1,62		3,500	11,34		
	a detrarre porta Uffici 15			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	1,13		3,500	7,91		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio / Uffici 9-Piano Primo	2,00	3,79		3,500	26,53		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 9			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	Uffici 10-Piano Primo	2,00	1,82		3,500	12,74		
	a detrarre porta Uffici 10			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 13 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,24		3,500	15,68		
	a detrarre porta Uffici 13 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	1,14		3,500	7,98		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	1,18		3,500	8,26		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	2,11		3,500	14,77		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	2,11		3,500	14,77		
	WC / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,02		3,500	14,14		
	WC-Piano Primo	2,00	1,98		3,500	13,86		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,32		3,500	16,24		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,15		3,500	15,05		
	WC / Uffici 7-Piano Primo	2,00	4,43		3,500	31,01		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	1,04		3,500	7,28		
	Uffici 8-Piano Primo	2,00	1,73		3,500	12,11		
	a detrarre porta Uffici 8			0,900	2,100	-1,89		
	WC-Piano Primo	2,00	1,82		3,500	12,74		
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 7 / Uffici 8-Piano Primo	2,00	2,20		3,500	15,40		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,16		3,500	15,12		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,35		3,500	16,45		
	Uffici 9 / Uffici 10-Piano Primo	2,00	3,13		3,500	21,91		
	Uffici 9 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,33		3,500	16,31		
	a detrarre porta Uffici 9 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio / Uffici 9-Piano Primo	2,00	2,36		3,500	16,52		
	Uffici 9-Piano Primo	2,00	1,82		3,500	12,74		
	a detrarre porta Uffici 9			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Uffici 10-Piano Primo	2,00	2,38		3,500	16,66		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 10			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 7 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,31		3,500	16,17		
	Uffici 8 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	Ripostiglio / Uffici 8-Piano Primo	2,00	2,14		3,500	14,98		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 8			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,26		3,500	15,82		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,25		3,500	15,75		
	Uffici 13 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,30		3,500	16,10		
	Uffici 13 / Uffici 14-Piano Primo	2,00	3,20		3,500	22,40		
	Uffici 14 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	Uffici 14-Piano Primo	2,00	1,84		3,500	12,88		
	a detrarre porta Uffici 14			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Uffici 14-Piano Primo	2,00	2,25		3,500	15,75		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 14			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 11 / Uffici 12-Piano Primo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	Ripostiglio / Uffici 11-Piano Primo	2,00	2,29		3,500	16,03		
	Uffici 11 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,11		3,500	14,77		
	a detrarre porta Uffici 11 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio / Uffici 12-Piano Primo	2,00	2,30		3,500	16,10		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,28		3,500	15,96		
	Uffici 15 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,25		3,500	15,75		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,28		3,500	15,96		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	2,11		3,500	14,77		
	A R I P O R T A R E					4'622,07		594'275,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'622,07		594'275,10
	WC / WC-Piano Terra	2,00	2,11		3,500	14,77		
	WC / Uffici 1-Piano Terra	2,00	2,31		3,500	16,17		
	WC / Ripostiglio-Piano Terra	2,00	1,71		3,500	11,97		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	1,01		3,500	7,07		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 4-Piano Terra	2,00	4,00		3,500	28,00		
	a detrarre porta Uffici 4			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 1-Piano Terra	2,00	8,13		3,500	56,91		
	a detrarre porta Uffici 1			1,200	2,100	-2,52		
	a detrarre porta Uffici 1			1,200	2,100	-2,52		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	1,13		3,500	7,91		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC-Piano Terra	2,00	2,38		3,500	16,66		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	1,18		3,500	8,26		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC / Ripostiglio-Piano Terra	2,00	2,18		3,500	15,26		
	WC-Piano Terra	2,00	1,98		3,500	13,86		
	WC-Piano Terra	2,00	1,72		3,500	12,04		
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	2,10		3,500	14,70		
	Ripostiglio / Uffici 1-Piano Terra	2,00	3,79		3,500	26,53		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 1			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 5-Piano Terra	2,00	4,89		3,500	34,23		
	a detrarre porta Uffici 5			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 6-Piano Terra	2,00	5,55		3,500	38,85		
	a detrarre porta Uffici 6			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 6-Piano Terra	2,00	4,42		3,500	30,94		
	Uffici 3-Piano Terra	2,00	8,30		3,500	58,10		
	a detrarre porta Uffici 3			1,200	2,100	-2,52		
	a detrarre porta Uffici 3			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 3 / Uffici 4-Piano Terra	2,00	5,75		3,500	40,25		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	2,21		3,500	15,47		
	a detrarre porta WC / WC			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	1,14		3,500	7,98		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 2-Piano Terra	2,00	8,27		3,500	57,89		
	a detrarre porta Uffici 2			1,200	2,100	-2,52		
	a detrarre porta Uffici 2			1,200	2,100	-2,52		
	WC / Uffici 2-Piano Terra	2,00	4,43		3,500	31,01		
	Uffici 5 / Uffici 6-Piano Terra	2,00	4,43		3,500	31,01		
	WC-Piano Terra	2,00	1,70		3,500	11,90		
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	Sommano positivi mq					5'488,49		
	Sommano negativi mq					-295,64		
	SOMMANO mq					5'192,85	7,94	41'231,23
12 E.08.020.010 b	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qua ... di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm							
	Uffici 21 / Ripostiglio-Piano Secondo		4,43		3,500	15,51		
	Ripostiglio-Piano Secondo		1,04		3,500	3,64		
	Ripostiglio / Uffici 21-Piano Secondo		2,08		3,500	7,28		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 21			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Secondo		2,28		3,500	7,98		
	Uffici 24 / Ripostiglio-Piano Secondo		2,37		3,500	8,30		
	a detrarre porta Uffici 24 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Secondo		4,42		3,500	15,47		
	Uffici 22-Piano Secondo		2,00		3,500	7,00		
	a detrarre porta Uffici 22			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Secondo		2,13		3,500	7,46		
	Uffici 20-Piano Secondo		1,57		3,500	5,50		
	a detrarre porta Uffici 20			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo		2,15		3,500	7,53		
	WC-Piano Secondo		1,76		3,500	6,16		
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	WC-Piano Secondo		1,98		3,500	6,93		
	A RIPORTARE					89,73		635'506,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,73		635'506,33
	Uffici 16-Piano Secondo a detrarre porta Uffici 16		1,86		3,500	6,51		
	Uffici 16 / Uffici 17-Piano Secondo		2,20	0,900	2,100	-1,89		
	WC / Ripostiglio-Piano Secondo		2,02		3,500	7,70		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo		2,16		3,500	7,56		
	Uffici 23-Piano Secondo a detrarre porta Uffici 23		1,83		3,500	6,41		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo		2,39	0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 18 / Ripostiglio-Piano Secondo		2,33		3,500	8,37		
	a detrarre porta Uffici 18 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Secondo		2,35		3,500	8,23		
	Ripostiglio / Uffici 21-Piano Secondo		2,30		3,500	8,05		
	Uffici 22 / Ripostiglio-Piano Secondo		2,30		3,500	8,05		
	Ripostiglio-Piano Secondo		2,32		3,500	8,12		
	Uffici 17-Piano Secondo a detrarre porta Uffici 17		1,75		3,500	6,13		
	Uffici 23 / Ripostiglio-Piano Secondo		2,29		2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Uffici 17-Piano Secondo		2,14		3,500	8,02		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 17			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 20 / Uffici 21-Piano Secondo		2,30		3,500	7,49		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo		2,25		3,500	8,05		
	Ripostiglio / Uffici 23-Piano Secondo		2,25		3,500	7,88		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 23			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 20 / Ripostiglio-Piano Secondo		2,11		3,500	7,39		
	a detrarre porta Uffici 20 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 22 / Uffici 23-Piano Secondo		3,20		3,500	11,20		
	Ripostiglio-Piano Secondo		2,29		3,500	8,02		
	Ripostiglio-Piano Secondo		1,26		3,500	4,41		
	WC / Uffici 18-Piano Secondo		2,30		3,500	8,05		
	WC / WC-Piano Secondo		2,11		3,500	7,39		
	Uffici 24-Piano Secondo		1,62		3,500	5,67		
	a detrarre porta Uffici 24			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio-Piano Secondo		2,29		3,500	8,02		
	Ripostiglio-Piano Secondo		2,67		3,500	9,35		
	a detrarre porta Ripostiglio			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Uffici 18-Piano Secondo		3,79		3,500	13,27		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 18			0,900	2,100	-1,89		
	WC-Piano Secondo		1,78		3,500	6,23		
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Secondo		2,11		3,500	7,39		
	Uffici 23 / Uffici 24-Piano Secondo		5,62		3,500	19,67		
	WC / Ripostiglio-Piano Secondo		1,71		3,500	5,99		
	Uffici 22 / Ripostiglio-Piano Secondo		2,24		3,500	7,84		
	a detrarre porta Uffici 22 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 21-Piano Secondo		1,62		3,500	5,67		
	a detrarre porta Uffici 21			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 19-Piano Secondo		1,82		3,500	6,37		
	a detrarre porta Uffici 19			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Secondo		1,13		3,500	3,96		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC-Piano Secondo		2,38		3,500	8,33		
	Ripostiglio-Piano Secondo		2,31		3,500	8,09		
	WC / WC-Piano Secondo		1,14		3,500	3,99		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC / WC-Piano Secondo		2,21		3,500	7,74		
	a detrarre porta WC / WC			0,900	2,100	-1,89		
	WC / Uffici 16-Piano Secondo		4,43		3,500	15,51		
	WC / WC-Piano Secondo		1,18		3,500	4,13		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio / Uffici 19-Piano Secondo		2,35		3,500	8,23		
	Ripostiglio / Uffici 19-Piano Secondo		2,38		3,500	8,33		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 19			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 16 / Ripostiglio-Piano Secondo		2,31		3,500	8,09		
	Uffici 17 / Ripostiglio-Piano Secondo		2,29		3,500	8,02		
	Uffici 16 / Ripostiglio-Piano Secondo		2,17		3,500	7,60		
	a detrarre porta Uffici 16 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 18-Piano Secondo		1,76		3,500	6,16		
	a detrarre porta Uffici 18			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Uffici 18-Piano Secondo		2,35		3,500	8,23		
	Uffici 18 / Uffici 19-Piano Secondo		3,19		3,500	11,17		
	A R I P O R T A R E					441,33		635'506,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					441,33		635'506,33
	Ripostiglio / Uffici 20-Piano Secondo		2,29		3,500	8,02		
	Ripostiglio-Piano Secondo		2,29		3,500	8,02		
	WC / WC-Piano Secondo		1,13		3,500	3,96		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Secondo		2,25		3,500	7,88		
	Uffici 24 / Ripostiglio-Piano Secondo		2,25		3,500	7,88		
	WC / Ripostiglio-Piano Primo		1,71		3,500	5,99		
	WC / WC-Piano Primo		2,21		3,500	7,74		
	a detrarre porta WC / WC			0,900	2,100	-1,89		
	WC-Piano Primo		2,38		3,500	8,33		
	Uffici 7-Piano Primo		1,86		3,500	6,51		
	a detrarre porta Uffici 7			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 7 / Ripostiglio-Piano Primo		2,17		3,500	7,60		
	a detrarre porta Uffici 7 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 12-Piano Primo		1,62		3,500	5,67		
	a detrarre porta Uffici 12			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 12 / Ripostiglio-Piano Primo		4,43		3,500	15,51		
	Ripostiglio-Piano Primo		2,67		3,500	9,35		
	a detrarre porta Ripostiglio			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Uffici 12-Piano Primo		2,08		3,500	7,28		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 12			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 15 / Ripostiglio-Piano Primo		2,37		3,500	8,30		
	a detrarre porta Uffici 15 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Primo		4,42		3,500	15,47		
	Uffici 13-Piano Primo		2,00		3,500	7,00		
	a detrarre porta Uffici 13			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Primo		2,13		3,500	7,46		
	WC / Uffici 9-Piano Primo		2,30		3,500	8,05		
	Uffici 11-Piano Primo		1,57		3,500	5,50		
	a detrarre porta Uffici 11			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Uffici 10-Piano Primo		2,35		3,500	8,23		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo		2,45		3,500	8,58		
	Ripostiglio-Piano Primo		2,31		3,500	8,09		
	Uffici 14 / Uffici 15-Piano Primo		5,62		3,500	19,67		
	Ripostiglio-Piano Primo		1,26		3,500	4,41		
	WC / WC-Piano Primo		1,13		3,500	3,96		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Primo		2,29		3,500	8,02		
	WC-Piano Primo		1,72		3,500	6,02		
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 15-Piano Primo		1,62		3,500	5,67		
	a detrarre porta Uffici 15			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Primo		1,13		3,500	3,96		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio / Uffici 9-Piano Primo		3,79		3,500	13,27		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 9			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio-Piano Primo		2,29		3,500	8,02		
	Uffici 10-Piano Primo		1,82		3,500	6,37		
	a detrarre porta Uffici 10			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 13 / Ripostiglio-Piano Primo		2,24		3,500	7,84		
	a detrarre porta Uffici 13 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	WC / WC-Piano Primo		1,14		3,500	3,99		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC / WC-Piano Primo		1,18		3,500	4,13		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC / WC-Piano Primo		2,11		3,500	7,39		
	WC / WC-Piano Primo		2,11		3,500	7,39		
	WC / Ripostiglio-Piano Primo		2,02		3,500	7,07		
	WC-Piano Primo		1,98		3,500	6,93		
	Ripostiglio-Piano Primo		2,32		3,500	8,12		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo		2,15		3,500	7,53		
	WC / Uffici 7-Piano Primo		4,43		3,500	15,51		
	Ripostiglio-Piano Primo		1,04		3,500	3,64		
	Uffici 8-Piano Primo		1,73		3,500	6,06		
	a detrarre porta Uffici 8			0,900	2,100	-1,89		
	WC-Piano Primo		1,82		3,500	6,37		
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 7 / Uffici 8-Piano Primo		2,20		3,500	7,70		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo		2,16		3,500	7,56		
	Ripostiglio-Piano Primo		2,35		3,500	8,23		
	A R I P O R T A R E					784,78		635'506,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					784,78		635'506,33
	Uffici 9 / Uffici 10-Piano Primo		3,13		3,500	10,96		
	Uffici 9 / Ripostiglio-Piano Primo		2,33		3,500	8,16		
	a detrarre porta Uffici 9 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio / Uffici 9-Piano Primo		2,36		3,500	8,26		
	Uffici 9-Piano Primo		1,82		3,500	6,37		
	a detrarre porta Uffici 9			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Uffici 10-Piano Primo		2,38		3,500	8,33		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 10			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 7 / Ripostiglio-Piano Primo		2,31		3,500	8,09		
	Uffici 8 / Ripostiglio-Piano Primo		2,29		3,500	8,02		
	Ripostiglio / Uffici 8-Piano Primo		2,14		3,500	7,49		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 8			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio-Piano Primo		2,26		3,500	7,91		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo		2,25		3,500	7,88		
	Uffici 13 / Ripostiglio-Piano Primo		2,30		3,500	8,05		
	Uffici 13 / Uffici 14-Piano Primo		3,20		3,500	11,20		
	Uffici 14 / Ripostiglio-Piano Primo		2,29		3,500	8,02		
	Uffici 14-Piano Primo		1,84		3,500	6,44		
	a detrarre porta Uffici 14			0,900	2,100	-1,89		
	Ripostiglio / Uffici 14-Piano Primo		2,25		3,500	7,88		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 14			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 11 / Uffici 12-Piano Primo		2,29		3,500	8,02		
	Ripostiglio / Uffici 11-Piano Primo		2,29		3,500	8,02		
	Uffici 11 / Ripostiglio-Piano Primo		2,11		3,500	7,39		
	a detrarre porta Uffici 11 / Ripostiglio			0,800	2,100	-1,68		
	Ripostiglio / Uffici 12-Piano Primo		2,30		3,500	8,05		
	Ripostiglio-Piano Primo		2,28		3,500	7,98		
	Uffici 15 / Ripostiglio-Piano Primo		2,25		3,500	7,88		
	Ripostiglio-Piano Primo		2,28		3,500	7,98		
	WC / WC-Piano Terra		2,11		3,500	7,39		
	WC / WC-Piano Terra		2,11		3,500	7,39		
	WC / Uffici 1-Piano Terra		2,31		3,500	8,09		
	WC / Ripostiglio-Piano Terra		1,71		3,500	5,99		
	WC / WC-Piano Terra		1,01		3,500	3,54		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 4-Piano Terra		4,00		3,500	14,00		
	a detrarre porta Uffici 4			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 1-Piano Terra		8,13		3,500	28,46		
	a detrarre porta Uffici 1			1,200	2,100	-2,52		
	a detrarre porta Uffici 1			1,200	2,100	-2,52		
	WC / WC-Piano Terra		1,13		3,500	3,96		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC-Piano Terra		2,38		3,500	8,33		
	WC / WC-Piano Terra		1,18		3,500	4,13		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	WC / Ripostiglio-Piano Terra		2,18		3,500	7,63		
	WC-Piano Terra		1,98		3,500	6,93		
	WC-Piano Terra		1,72		3,500	6,02		
	a detrarre porta WC			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Terra		2,10		3,500	7,35		
	Ripostiglio / Uffici 1-Piano Terra		3,79		3,500	13,27		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 1			0,900	2,100	-1,89		
	Uffici 5-Piano Terra		4,89		3,500	17,12		
	a detrarre porta Uffici 5			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 6-Piano Terra		5,55		3,500	19,43		
	a detrarre porta Uffici 6			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 6-Piano Terra		4,42		3,500	15,47		
	Uffici 3-Piano Terra		8,30		3,500	29,05		
	a detrarre porta Uffici 3			1,200	2,100	-2,52		
	a detrarre porta Uffici 3			1,200	2,100	-2,52		
	Uffici 3 / Uffici 4-Piano Terra		5,75		3,500	20,13		
	WC / WC-Piano Terra		2,21		3,500	7,74		
	a detrarre porta WC / WC			0,900	2,100	-1,89		
	WC / WC-Piano Terra		1,14		3,500	3,99		
	a detrarre porta WC / WC			0,800	2,100	-1,68		
	Uffici 2-Piano Terra		8,27		3,500	28,95		
	a detrarre porta Uffici 2			1,200	2,100	-2,52		
	a detrarre porta Uffici 2			1,200	2,100	-2,52		
	WC / Uffici 2-Piano Terra		4,43		3,500	15,51		
	Uffici 5 / Uffici 6-Piano Terra		4,43		3,500	15,51		
	A R I P O R T A R E					1'221,29		635'506,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'221,29		635'506,33
	WC-Piano Terra a detrarre porta WC		1,70	0,900	3,500 2,100	5,95 -1,89		
	Sommano positivi mq					1'358,91		
	Sommano negativi mq					-133,56		
	SOMMANO mq					1'225,35	26,82	32'863,89
13 E.07.010.040 .a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano ... cc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Con spessore non inferiore a 4 cm Piano Terra Piano Primo Piano Secondo Pano Terzo					314,00 314,00 314,00 314,00		
	SOMMANO mq					1'256,00	14,23	17'872,88
14 E.11.050.010 .a	Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tegole e coppi alla romana Copertura					400,00		
	SOMMANO mq					400,00	32,81	13'124,00
15 AP 02	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm Piano Terra Piano Primo Piano Secondo					314,00 314,00 314,00		
	SOMMANO mq					942,00	30,00	28'260,00
16 E.15.080.050 .a	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera c ... finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tinta unita WC-Piano Secondo Uffici 21-Piano Secondo WC-Piano Secondo WC-Piano Secondo WC-Piano Secondo 274-Piano Secondo a detrarre porta 58 191-Piano Secondo Uffici 18-Piano Secondo 252-Piano Secondo 199-Piano Secondo Uffici 22-Piano Secondo Uffici 16-Piano Secondo 198-Piano Secondo WC-Piano Secondo Uffici 22-Piano Secondo Uffici 17-Piano Secondo Uffici 19-Piano Secondo Uffici 18-Piano Secondo Uffici 20-Piano Secondo Uffici 19-Piano Secondo WC-Piano Secondo Ripostiglio-Piano Secondo Ripostiglio-Piano Secondo Uffici 24-Piano Secondo Ripostiglio-Piano Secondo WC-Piano Secondo Uffici 20-Piano Secondo Uffici 23-Piano Secondo		1,12 3,96 1,79 2,61 1,08 1,96 5,32 0,24 2,10 0,32 6,00 4,14 0,21 1,13 4,30 4,90 5,84 3,83 4,98 4,10 1,14 2,59 3,50 3,68 2,37 1,98 4,03 4,11	1,200		1,12 3,96 1,79 2,61 1,08 1,96 -1,20 5,32 0,24 2,10 0,32 6,00 4,14 0,21 1,13 4,30 4,90 5,84 3,83 4,98 4,10 1,14 2,59 3,50 3,68 2,37 1,98 4,03 4,11		
	A R I P O R T A R E					82,13		727'627,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82,13		727'627,10
	Uffici 17-Piano Secondo		4,23			4,23		
	200-Piano Secondo		6,99			6,99		
	Uffici 24-Piano Secondo		3,94			3,94		
	Ripostiglio-Piano Secondo		4,08			4,08		
	254-Piano Secondo		0,21			0,21		
	197-Piano Secondo		0,33			0,33		
	Ripostiglio-Piano Primo		4,08			4,08		
	Uffici 10-Piano Primo		6,03			6,03		
	Ripostiglio-Piano Primo		3,50			3,50		
	WC-Piano Primo		1,13			1,13		
	99-Piano Primo		1,96			1,96		
	a detrarre porta 19			1,200		-1,20		
	WC-Piano Primo		2,61			2,61		
	Ripostiglio-Piano Primo		2,59			2,59		
	Uffici 10-Piano Primo		4,10			4,10		
	WC-Piano Primo		1,14			1,14		
	Uffici 13-Piano Primo		6,00			6,00		
	Uffici 15-Piano Primo		3,94			3,94		
	WC-Piano Primo		1,98			1,98		
	Uffici 9-Piano Primo		3,83			3,83		
	59-Piano Primo		5,32			5,32		
	Uffici 11-Piano Primo		4,98			4,98		
	Uffici 8-Piano Primo		4,90			4,90		
	60-Piano Primo		0,33			0,33		
	58-Piano Primo		0,21			0,21		
	61-Piano Primo		0,32			0,32		
	62-Piano Primo		6,99			6,99		
	WC-Piano Primo		1,08			1,08		
	94-Piano Primo		2,10			2,10		
	Uffici 7-Piano Primo		4,12			4,12		
	Uffici 14-Piano Primo		4,11			4,11		
	Uffici 12-Piano Primo		4,05			4,05		
	Uffici 15-Piano Primo		3,68			3,68		
	Uffici 8-Piano Primo		4,25			4,25		
	WC-Piano Primo		1,12			1,12		
	Uffici 13-Piano Primo		4,30			4,30		
	Ripostiglio-Piano Primo		2,37			2,37		
	Uffici 9-Piano Primo		0,24			0,24		
	WC-Piano Primo		1,79			1,79		
	Uffici 11-Piano Primo		4,03			4,03		
	Uffici 2-Piano Terra		4,94			4,94		
	Uffici 2-Piano Terra		8,63			8,63		
	Uffici 1-Piano Terra		6,08			6,08		
	169-Piano Terra		0,20			0,20		
	WC-Piano Terra		1,94			1,94		
	Uffici 4-Piano Terra		4,34			4,34		
	Uffici 4-Piano Terra		6,05			6,05		
	39-Piano Terra		2,09			2,09		
	5-Piano Terra		5,49			5,49		
	6-Piano Terra		6,59			6,59		
	Uffici 5-Piano Terra		5,28			5,28		
	Uffici 3-Piano Terra		8,41			8,41		
	10-Piano Terra		0,30			0,30		
	WC-Piano Terra		1,14			1,14		
	Uffici 1-Piano Terra		3,70			3,70		
	Ripostiglio-Piano Terra		3,60			3,60		
	31-Piano Terra		1,96			1,96		
	a detrarre porta 18			1,200		-1,20		
	Uffici 3-Piano Terra		6,04			6,04		
	WC-Piano Terra		1,19			1,19		
	12-Piano Terra		0,32			0,32		
	WC-Piano Terra		1,78			1,78		
	Ripostiglio-Piano Terra		3,68			3,68		
	WC-Piano Terra		1,06			1,06		
	WC-Piano Terra		1,08			1,08		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato		12,75			12,75		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato		3,92			3,92		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato		12,76			12,76		
	147-Piano Interrato		5,40			5,40		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato		12,73			12,73		
	A R I P O R T A R E					336,14		727'627,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					336,14		727'627,10
	Deposito/ Garage-Piano Interrato		13,02			13,02		
	a detrarre porta Deposito/ Garage			4,000		-4,00		
	a detrarre porta Deposito/ Garage			1,000		-1,00		
	Locale Tecnico-Piano Interrato		7,15			7,15		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato		5,88			5,88		
	Deposito/ Garage-Piano Interrato		8,33			8,33		
	Locale Tecnico-Piano Interrato		4,56			4,56		
	a detrarre porta Locale Tecnico			1,200		-1,20		
	Uffici 1-Piano Terra		4,54			4,54		
	Uffici 5-Piano Terra		4,60			4,60		
	WC-Piano Terra		2,61			2,61		
	Uffici 6-Piano Terra		5,50			5,50		
	Uffici 21 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	4,43			8,86		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	1,04			2,08		
	Ripostiglio / Uffici 21-Piano Secondo	2,00	2,08			4,16		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 21			0,800		-0,80		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,28			4,56		
	Uffici 24 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,37			4,74		
	a detrarre porta Uffici 24 / Ripostiglio			0,800		-0,80		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	4,42			8,84		
	Uffici 22-Piano Secondo	2,00	2,00			4,00		
	a detrarre porta Uffici 22			0,900		-0,90		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	2,13			4,26		
	Uffici 20-Piano Secondo	2,00	1,57			3,14		
	a detrarre porta Uffici 20			0,900		-0,90		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,15			4,30		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,76			3,52		
	a detrarre porta WC			0,900		-0,90		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,98			3,96		
	Uffici 16-Piano Secondo	2,00	1,86			3,72		
	a detrarre porta Uffici 16			0,900		-0,90		
	Uffici 16 / Uffici 17-Piano Secondo	2,00	2,20			4,40		
	WC / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,02			4,04		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,16			4,32		
	Uffici 23-Piano Secondo	2,00	1,83			3,66		
	a detrarre porta Uffici 23			0,900		-0,90		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,39			4,78		
	Uffici 18 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,33			4,66		
	a detrarre porta Uffici 18 / Ripostiglio			0,800		-0,80		
	Uffici 23 / Uffici 24-Piano Secondo	2,00	5,62			11,24		
	WC / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	1,71			3,42		
	Uffici 22 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,24			4,48		
	a detrarre porta Uffici 22 / Ripostiglio			0,800		-0,80		
	Uffici 21-Piano Secondo	2,00	1,62			3,24		
	a detrarre porta Uffici 21			0,900		-0,90		
	Uffici 19-Piano Secondo	2,00	1,82			3,64		
	a detrarre porta Uffici 19			0,900		-0,90		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	1,13			2,26		
	a detrarre porta WC / WC			0,800		-0,80		
	WC-Piano Secondo	2,00	2,38			4,76		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,31			4,62		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	1,14			2,28		
	a detrarre porta WC / WC			0,800		-0,80		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	2,21			4,42		
	a detrarre porta WC / WC			0,900		-0,90		
	WC / Uffici 16-Piano Secondo	2,00	4,43			8,86		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	1,18			2,36		
	a detrarre porta WC / WC			0,800		-0,80		
	Ripostiglio / Uffici 19-Piano Secondo	2,00	2,35			4,70		
	Ripostiglio / Uffici 19-Piano Secondo	2,00	2,38			4,76		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 19			0,800		-0,80		
	Uffici 16 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,31			4,62		
	Uffici 17 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,29			4,58		
	Uffici 16 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,17			4,34		
	a detrarre porta Uffici 16 / Ripostiglio			0,800		-0,80		
	Uffici 18-Piano Secondo	2,00	1,76			3,52		
	a detrarre porta Uffici 18			0,900		-0,90		
	Ripostiglio / Uffici 18-Piano Secondo	2,00	2,35			4,70		
	Uffici 18 / Uffici 19-Piano Secondo	2,00	3,19			6,38		
	Ripostiglio / Uffici 20-Piano Secondo	2,00	2,29			4,58		
	A R I P O R T A R E					554,59		727'627,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					554,59		727'627,10
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,29			4,58		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	1,13			2,26		
	a detrarre porta WC / WC			0,800		-0,80		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,25			4,50		
	Uffici 24 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,25			4,50		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,35			4,70		
	Ripostiglio / Uffici 21-Piano Secondo	2,00	2,30			4,60		
	Uffici 22 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,30			4,60		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,32			4,64		
	Uffici 17-Piano Secondo	2,00	1,75			3,50		
	a detrarre porta Uffici 17			0,900		-0,90		
	Uffici 23 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,29			4,58		
	Ripostiglio / Uffici 17-Piano Secondo	2,00	2,14			4,28		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 17			0,800		-0,80		
	Uffici 20 / Uffici 21-Piano Secondo	2,00	2,30			4,60		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,25			4,50		
	Ripostiglio / Uffici 23-Piano Secondo	2,00	2,25			4,50		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 23			0,800		-0,80		
	Uffici 20 / Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,11			4,22		
	a detrarre porta Uffici 20 / Ripostiglio			0,800		-0,80		
	Uffici 22 / Uffici 23-Piano Secondo	2,00	3,20			6,40		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,29			4,58		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	1,26			2,52		
	WC / Uffici 18-Piano Secondo	2,00	2,30			4,60		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	2,11			4,22		
	Uffici 24-Piano Secondo	2,00	1,62			3,24		
	a detrarre porta Uffici 24			0,900		-0,90		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,29			4,58		
	Ripostiglio-Piano Secondo	2,00	2,67			5,34		
	a detrarre porta Ripostiglio			0,900		-0,90		
	Ripostiglio / Uffici 18-Piano Secondo	2,00	3,79			7,58		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 18			0,900		-0,90		
	WC-Piano Secondo	2,00	1,78			3,56		
	a detrarre porta WC			0,900		-0,90		
	WC / WC-Piano Secondo	2,00	2,11			4,22		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	1,18			2,36		
	a detrarre porta WC / WC			0,800		-0,80		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	2,11			4,22		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	2,11			4,22		
	WC / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,02			4,04		
	WC-Piano Primo	2,00	1,98			3,96		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,32			4,64		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,15			4,30		
	WC / Uffici 7-Piano Primo	2,00	4,43			8,86		
	WC / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	1,71			3,42		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	2,21			4,42		
	a detrarre porta WC / WC			0,900		-0,90		
	WC-Piano Primo	2,00	2,38			4,76		
	Uffici 7-Piano Primo	2,00	1,86			3,72		
	a detrarre porta Uffici 7			0,900		-0,90		
	Uffici 7 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,17			4,34		
	a detrarre porta Uffici 7 / Ripostiglio			0,800		-0,80		
	Uffici 12-Piano Primo	2,00	1,62			3,24		
	a detrarre porta Uffici 12			0,900		-0,90		
	Uffici 12 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	4,43			8,86		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,67			5,34		
	a detrarre porta Ripostiglio			0,900		-0,90		
	Ripostiglio / Uffici 12-Piano Primo	2,00	2,08			4,16		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 12			0,800		-0,80		
	Uffici 15 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,37			4,74		
	a detrarre porta Uffici 15 / Ripostiglio			0,800		-0,80		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	4,42			8,84		
	Uffici 13-Piano Primo	2,00	2,00			4,00		
	a detrarre porta Uffici 13			0,900		-0,90		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	2,13			4,26		
	WC / Uffici 9-Piano Primo	2,00	2,30			4,60		
	Uffici 11-Piano Primo	2,00	1,57			3,14		
	a detrarre porta Uffici 11			0,900		-0,90		
	Ripostiglio / Uffici 10-Piano Primo	2,00	2,35			4,70		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,45			4,90		
	A R I P O R T A R E					771,73		727'627,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					771,73		727'627,10
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,31			4,62		
	Uffici 14 / Uffici 15-Piano Primo	2,00	5,62			11,24		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	1,26			2,52		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	1,13			2,26		
	a detrarre porta WC / WC			0,800		-0,80		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,29			4,58		
	WC-Piano Primo	2,00	1,72			3,44		
	a detrarre porta WC			0,900		-0,90		
	Uffici 15-Piano Primo	2,00	1,62			3,24		
	a detrarre porta Uffici 15			0,900		-0,90		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	1,13			2,26		
	a detrarre porta WC / WC			0,800		-0,80		
	Ripostiglio / Uffici 9-Piano Primo	2,00	3,79			7,58		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 9			0,900		-0,90		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,29			4,58		
	Uffici 10-Piano Primo	2,00	1,82			3,64		
	a detrarre porta Uffici 10			0,900		-0,90		
	Uffici 13 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,24			4,48		
	a detrarre porta Uffici 13 / Ripostiglio			0,800		-0,80		
	WC / WC-Piano Primo	2,00	1,14			2,28		
	a detrarre porta WC / WC			0,800		-0,80		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	1,04			2,08		
	Uffici 8-Piano Primo	2,00	1,73			3,46		
	a detrarre porta Uffici 8			0,900		-0,90		
	WC-Piano Primo	2,00	1,82			3,64		
	a detrarre porta WC			0,900		-0,90		
	Uffici 7 / Uffici 8-Piano Primo	2,00	2,20			4,40		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,16			4,32		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,35			4,70		
	Uffici 9 / Uffici 10-Piano Primo	2,00	3,13			6,26		
	Uffici 9 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,33			4,66		
	a detrarre porta Uffici 9 / Ripostiglio			0,800		-0,80		
	Ripostiglio / Uffici 9-Piano Primo	2,00	2,36			4,72		
	Uffici 9-Piano Primo	2,00	1,82			3,64		
	a detrarre porta Uffici 9			0,900		-0,90		
	Ripostiglio / Uffici 10-Piano Primo	2,00	2,38			4,76		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 10			0,800		-0,80		
	Uffici 7 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,31			4,62		
	Uffici 8 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,29			4,58		
	Ripostiglio / Uffici 8-Piano Primo	2,00	2,14			4,28		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 8			0,800		-0,80		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,26			4,52		
	Ripostiglio / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,25			4,50		
	Uffici 13 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,30			4,60		
	Uffici 13 / Uffici 14-Piano Primo	2,00	3,20			6,40		
	Uffici 14 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,29			4,58		
	Uffici 14-Piano Primo	2,00	1,84			3,68		
	a detrarre porta Uffici 14			0,900		-0,90		
	Ripostiglio / Uffici 14-Piano Primo	2,00	2,25			4,50		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 14			0,800		-0,80		
	Uffici 11 / Uffici 12-Piano Primo	2,00	2,29			4,58		
	Ripostiglio / Uffici 11-Piano Primo	2,00	2,29			4,58		
	Uffici 11 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,11			4,22		
	a detrarre porta Uffici 11 / Ripostiglio			0,800		-0,80		
	Ripostiglio / Uffici 12-Piano Primo	2,00	2,30			4,60		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,28			4,56		
	Uffici 15 / Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,25			4,50		
	Ripostiglio-Piano Primo	2,00	2,28			4,56		
	WC / Ripostiglio-Piano Terra	2,00	1,71			3,42		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	1,01			2,02		
	a detrarre porta WC / WC			0,800		-0,80		
	Uffici 4-Piano Terra	2,00	4,00			8,00		
	a detrarre porta Uffici 4			1,200		-1,20		
	Uffici 1-Piano Terra	2,00	8,13			16,26		
	a detrarre porta Uffici 1			1,200		-1,20		
	a detrarre porta Uffici 1			1,200		-1,20		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	1,13			2,26		
	a detrarre porta WC / WC			0,800		-0,80		
	WC-Piano Terra	2,00	2,38			4,76		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	1,18			2,36		
	A R I P O R T A R E					972,43		727'627,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					972,43		727'627,10
	a detrarre porta WC / WC			0,800		-0,80		
	WC / Ripostiglio-Piano Terra	2,00	2,18			4,36		
	WC-Piano Terra	2,00	1,98			3,96		
	WC-Piano Terra	2,00	1,72			3,44		
	a detrarre porta WC			0,900		-0,90		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	2,10			4,20		
	Ripostiglio / Uffici 1-Piano Terra	2,00	3,79			7,58		
	a detrarre porta Ripostiglio / Uffici 1			0,900		-0,90		
	Uffici 5-Piano Terra	2,00	4,89			9,78		
	a detrarre porta Uffici 5			1,200		-1,20		
	Uffici 6-Piano Terra	2,00	5,55			11,10		
	a detrarre porta Uffici 6			1,200		-1,20		
	Uffici 6-Piano Terra	2,00	4,42			8,84		
	Uffici 3-Piano Terra	2,00	8,30			16,60		
	a detrarre porta Uffici 3			1,200		-1,20		
	a detrarre porta Uffici 3			1,200		-1,20		
	Uffici 3 / Uffici 4-Piano Terra	2,00	5,75			11,50		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	2,21			4,42		
	a detrarre porta WC / WC			0,900		-0,90		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	1,14			2,28		
	a detrarre porta WC / WC			0,800		-0,80		
	Uffici 2-Piano Terra	2,00	8,27			16,54		
	a detrarre porta Uffici 2			1,200		-1,20		
	a detrarre porta Uffici 2			1,200		-1,20		
	WC / Uffici 2-Piano Terra	2,00	4,43			8,86		
	Uffici 5 / Uffici 6-Piano Terra	2,00	4,43			8,86		
	WC-Piano Terra	2,00	1,70			3,40		
	a detrarre porta WC			0,900		-0,90		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	2,11			4,22		
	WC / WC-Piano Terra	2,00	2,11			4,22		
	WC / Uffici 1-Piano Terra	2,00	2,31			4,62		
	Sommano positivi m					1'172,21		
	Sommano negativi m					-73,40		
	SOMMANO m					1'098,81	12,64	13'888,96
17 E.15.020.010 .c	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scel ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari							
	WC - Piano Terra		22,48		1,800	40,46		
	WC - Piano Primo		22,48		1,800	40,46		
	WC - Piano Secondo		22,48		1,800	40,46		
	WC - Piano Terzo		22,48		1,800	40,46		
	SOMMANO mq					161,84	39,83	6'446,09
18 E.14.010.020 .d	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra natu ... gni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo perlato Sicilia							
	soglie finestre					70,00		
	Scala					40,00		
	SOMMANO mq					110,00	119,66	13'162,60
19 E.18.080.040 .b	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apri ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici da 2,5 a 5 mq							
	Ripostiglio - Piano Secondo			1,500	1,500	2,25		
	Uffici 24 - Piano Secondo			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 17 - Piano Secondo			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 20 - Piano Secondo			2,000	1,500	3,00		
	WC - Piano Secondo			0,600	1,500	0,90		
	Uffici 21 - Piano Secondo			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 18 - Piano Secondo			2,000	1,500	3,00		
	Ripostiglio - Piano Secondo			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 22 - Piano Secondo			2,000	1,500	3,00		
	A R I P O R T A R E					24,15		761'124,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,15		761'124,75
	Uffici 23 - Piano Secondo			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 19 - Piano Secondo			2,000	1,500	3,00		
	WC - Piano Secondo			0,600	1,500	0,90		
	WC - Piano Secondo			0,600	1,500	0,90		
	WC - Piano Secondo			0,600	1,500	0,90		
	61 - Piano Secondo			1,500	1,500	2,25		
	WC - Piano Secondo			0,600	1,500	0,90		
	63 - Piano Secondo			1,500	1,500	2,25		
	Uffici 16 - Piano Secondo			2,000	1,500	3,00		
	Ripostiglio - Piano Primo			1,500	1,500	2,25		
	Uffici 15 - Piano Primo			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 8 - Piano Primo			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 11 - Piano Primo			2,000	1,500	3,00		
	WC - Piano Primo			0,600	1,500	0,90		
	Uffici 12 - Piano Primo			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 9 - Piano Primo			2,000	1,500	3,00		
	Ripostiglio - Piano Primo			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 13 - Piano Primo			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 14 - Piano Primo			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 10 - Piano Primo			2,000	1,500	3,00		
	WC - Piano Primo			0,600	1,500	0,90		
	WC - Piano Primo			0,600	1,500	0,90		
	WC - Piano Primo			0,600	1,500	0,90		
	32 - Piano Primo			1,500	1,500	2,25		
	WC - Piano Primo			0,600	1,500	0,90		
	28 - Piano Primo			1,500	1,500	2,25		
	Uffici 7 - Piano Primo			2,000	1,500	3,00		
	Ripostiglio - Piano Terra			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 1 - Piano Terra			2,000	1,500	3,00		
	45 - Piano Terra			1,500	1,500	2,25		
	WC - Piano Terra			0,600	1,500	0,90		
	WC - Piano Terra			0,600	1,500	0,90		
	10 - Piano Terra			1,500	1,500	2,25		
	WC - Piano Terra			0,600	1,500	0,90		
	WC - Piano Terra			0,600	1,500	0,90		
	WC - Piano Terra			0,600	1,500	0,90		
	Uffici 3 - Piano Terra			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 3 - Piano Terra			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 4 - Piano Terra			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 2 - Piano Terra			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 6 - Piano Terra			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 5 - Piano Terra			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 2 - Piano Terra			2,000	1,500	3,00		
	Uffici 1 - Piano Terra			2,000	1,500	3,00		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato			2,000	1,000	2,00		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato			2,000	0,600	1,20		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato			2,000	0,600	1,20		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato			2,000	0,600	1,20		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato			2,000	1,000	2,00		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato			2,000	0,600	1,20		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato			2,000	1,000	2,00		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato			2,000	1,000	2,00		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato			2,000	0,600	1,20		
	2		4,70		3,500	16,45		
	1		4,70		3,500	16,45		
	3		4,70		3,500	16,45		
	SOMMANO mq					188,05	257,88	48'494,33
20 E.20.020.010 .c	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, sp ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedine 12 mm							
	Ripostiglio - Piano Secondo	0,90		1,500	1,500	2,03		
	Uffici 24 - Piano Secondo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 17 - Piano Secondo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 20 - Piano Secondo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	WC - Piano Secondo	0,90		0,600	1,500	0,81		
	A R I P O R T A R E					10,94		809'619,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,94		809'619,08
	Uffici 21 - Piano Secondo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 18 - Piano Secondo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Ripostiglio - Piano Secondo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 22 - Piano Secondo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 23 - Piano Secondo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 19 - Piano Secondo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	WC - Piano Secondo	0,90		0,600	1,500	0,81		
	WC - Piano Secondo	0,90		0,600	1,500	0,81		
	WC - Piano Secondo	0,90		0,600	1,500	0,81		
	61 - Piano Secondo	0,90		1,500	1,500	2,03		
	WC - Piano Secondo	0,90		0,600	1,500	0,81		
	63 - Piano Secondo	0,90		1,500	1,500	2,03		
	Uffici 16 - Piano Secondo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Ripostiglio - Piano Primo	0,90		1,500	1,500	2,03		
	Uffici 15 - Piano Primo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 8 - Piano Primo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 11 - Piano Primo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	WC - Piano Primo	0,90		0,600	1,500	0,81		
	Uffici 12 - Piano Primo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 9 - Piano Primo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Ripostiglio - Piano Primo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 13 - Piano Primo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 14 - Piano Primo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 10 - Piano Primo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	WC - Piano Primo	0,90		0,600	1,500	0,81		
	WC - Piano Primo	0,90		0,600	1,500	0,81		
	WC - Piano Primo	0,90		0,600	1,500	0,81		
	32 - Piano Primo	0,90		1,500	1,500	2,03		
	WC - Piano Primo	0,90		0,600	1,500	0,81		
	28 - Piano Primo	0,90		1,500	1,500	2,03		
	Uffici 7 - Piano Primo	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Ripostiglio - Piano Terra	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 1 - Piano Terra	0,90		2,000	1,500	2,70		
	45 - Piano Terra	0,90		1,500	1,500	2,03		
	WC - Piano Terra	0,90		0,600	1,500	0,81		
	WC - Piano Terra	0,90		0,600	1,500	0,81		
	10 - Piano Terra	0,90		1,500	1,500	2,03		
	WC - Piano Terra	0,90		0,600	1,500	0,81		
	WC - Piano Terra	0,90		0,600	1,500	0,81		
	WC - Piano Terra	0,90		0,600	1,500	0,81		
	Uffici 3 - Piano Terra	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 3 - Piano Terra	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 4 - Piano Terra	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 2 - Piano Terra	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 6 - Piano Terra	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 5 - Piano Terra	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 2 - Piano Terra	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Uffici 1 - Piano Terra	0,90		2,000	1,500	2,70		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato	0,90		2,000	1,000	1,80		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato	0,90		2,000	0,600	1,08		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato	0,90		2,000	0,600	1,08		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato	0,90		2,000	0,600	1,08		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato	0,90		2,000	1,000	1,80		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato	0,90		2,000	0,600	1,08		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato	0,90		2,000	1,000	1,80		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato	0,90		2,000	1,000	1,80		
	Deposito/ Garage - Piano Interrato	0,90		2,000	0,600	1,08		
	2		4,70		3,500	16,45		
	1		4,70		3,500	16,45		
	3		4,70		3,500	16,45		
	SOMMANO mq					174,22	47,96	8'355,59
21 E.18.045.010 .c	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera compreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm porte interne	66,00	5,10			336,60		
	A R I P O R T A R E					336,60		817'974,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					336,60		817'974,67
	SOMMANO m					336,60	14,60	4'914,36
22 E.18.020.010 .a	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maes ... e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia Noce tanganika porte interne					66,00		
	SOMMANO cad					66,00	220,65	14'562,90
23 E.18.075.020 .h	Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata co ... pera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.150 mm su scala emergenza					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	599,76	1'799,28
24 E.18.050.010 .a	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a ba ... orredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere Ad 1 battente Locale tecnico - Piano Terra			1,200	2,100	2,52		
	SOMMANO mq					2,52	218,25	549,99
25 E.18.075.045 .c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in o ... o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	183,28	1'099,68
26 E.11.070.020 .z	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pe ... finito a perfetta regola d'arte In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm per pluviali	10,00	15,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	17,37	2'605,50
27 E.11.070.030 .d	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi ... fetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In acciaio zincato preverniciato da 8/10 per scossalina		150,00	0,500		75,00		
	SOMMANO mq					75,00	30,05	2'253,75
28 P.03.010.065 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fe ... perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione per ponteggio		90,00		13,000	1'170,00		
	SOMMANO mq					1'170,00	17,62	20'615,40
29 P.03.010.065 .b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fe ... a d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese per ponteggio mesi aggiuntivi	5,00	90,00		13,000	5'850,00		
	SOMMANO mq/30gg					5'850,00	1,58	9'243,00
	A R I P O R T A R E							875'618,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							875'618,53
	IMPIANTO ELETTRICO (Cat 2)							
30 L.01.010.030 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16 completo di siste ... oro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante Per Impianto di Illuminazione P.T Per Impianto di Illuminazione P.P. Per Impianto di Illuminazione P.S. Per Impianto di Illuminazione P.T.					13,00 20,00 20,00 20,00		
	SOMMANO cad					73,00	33,96	2'479,08
31 L.01.010.025 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema ... r fetta regola d'arte. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante Per Impianto di Illuminazione P.T Per Impianto di Illuminazione P.P. Per Impianto di Illuminazione P.S. Per Impianto di Illuminazione P.T.					5,00 5,00 5,00 5,00		
	SOMMANO cad					20,00	72,01	1'440,20
32 AP 05	Fonitura e posa in opera di punto di alimentazione lampade di emergenza del tipo sotto traccia e/o a ... ge 46/ 90, compreso le opere murarie quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per Impianto di Illuminazione P.P. Per Impianto di Illuminazione P.S. Per Impianto di Illuminazione P.TERZO					10,00 10,00 10,00		
	SOMMANO n.					30,00	38,11	1'143,30
33 L.01.010.045 .b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione ... perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante Per Impianto F.M P.T Per Impianto F.M. P.P. Per Impianto F.M. P.S. Per Impianto F.M. P.TERZO					7,00 20,00 20,00 20,00		
	SOMMANO cad					67,00	31,18	2'089,06
34 L.01.010.086 .e	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in t ... nito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante a tirante sotto traccia wc handicap					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,42	109,26
35 L.01.010.096 .b	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in t ... o per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Suoneria da parete Suonerie da parete da 220 V Per Ronzatore wc handicap					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	43,84	131,52
36 L.02.040.010 .b	Tube per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie 1 ... ato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm Per distribuzione principale impianti f.m.		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	2,33	466,00
	A R I P O R T A R E							883'476,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							883'476,95
37 L.02.040.010 .c	<p> Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie 1 ... ato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm</p> <p> Per distribuzione principale impianti f.m.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		200,00			200,00		
						200,00	3,11	622,00
38 L.02.040.060 .e	<p> Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in p ... avedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		150,00			150,00		
						150,00	5,26	789,00
39 L.02.050.020 .b	<p> Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado d ... ita e posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 118x96x70 mm</p> <p> per distribuzione principale impianti f.m.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					25,00		
						25,00	3,97	99,25
40 L.02.050.020 .d	<p> Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado d ... ta e posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 160x130x70 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					25,00		
						25,00	6,14	153,50
41 L.02.010.018 .g	<p> Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, n ... rca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x25 mm² alimentazione pompa di calore</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		20,00			20,00		
						20,00	15,06	301,20
42 L.01.020.010 .b	<p> Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventua ... oro finito a perfetta regola d'arte</p> <p> Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC</p> <p> Dorsali impianto di illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	4,00	100,00			400,00		
						400,00	7,34	2'936,00
43 L.01.020.010 .c	<p> Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventua ... voro finito a perfetta regola d'arte</p> <p> Dorsale con cavo 2 x 4 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC</p> <p> dorsali impianto prese</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	4,00	100,00			400,00		
						400,00	8,87	3'548,00
44 L.01.020.010 .d	<p> Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventua ... avoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p> Dorsale con cavo 2 x 6 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC</p> <p> dorsali principali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	4,00	10,00			40,00		
						40,00	9,26	370,40
45 L.09.010.010 .a	<p> Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di ... C flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Arrivo linea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					14,00		
						14,00	74,48	1'042,72
	A R I P O R T A R E							893'339,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							893'339,02
46 L.02.085.030 .b	Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, fornito e post ... ccessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm Quadri generale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	411,53	411,53
47 L.02.085.030 .a	Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, fornito e post ... ccessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm Quadri secondari piano primo piano secondo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						2,00	236,30	472,60
48 L.02.085.020 .a	Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, fornito e posto in o ... ccessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm Quadri secondari -piano seminterrato cerentrale termica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						2,00	191,88	383,76
49 L.01.070.080 .d	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in ... l successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m Per quadro generale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	124,02	124,02
50 L.01.070.020 .n	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in ... ccessivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m Per quadro generale Per quadro secondario					3,00		
	SOMMANO cad					4,00		
						7,00	60,05	420,35
51 L.01.070.050 .b	Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornit ... successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32A; 4m Per quadro generale Per quadro secondario A Per quadro secondario B Per quadro secondario C Per quadro secondario D					9,00		
	SOMMANO cad					8,00		
						8,00		
						4,00		
						3,00		
						32,00	57,36	1'835,52
52 L.02.065.010 .e	Salvamatore magnetotermico tripolare, serie modulare, fornito e posto in opera, con taratura regolab ... utomatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220÷400 V c.a. Corrente di regolazione 20-25 A Per quadro secondario D					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	139,33	139,33
	A R I P O R T A R E							897'126,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							897'126,13
53 L.02.025.060 .a	Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., fornito e posto in opera Sganciatore a lancio corrente Per quadro generale Per quadro secondario D					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	91,84	183,68
54 L.02.065.020 .e	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, fornito e posto in opera Bipolare, fino a 20 A Per Quadro Generale Per Quadro Secondario A Per Quadro Secondario B Per Quadro Secondario C Per Quadro Secondario D					3,00 3,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					15,00	35,20	528,00
55 L.02.065.015 .a	Interruttore orario programmabile, fornito e posto in opera, contenitore isolante serie modulare, po ... n tensione d'esercizio 220 V c.a. Tipo elettronico digitale con programma giornaliero e settimanale Quadro Generale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,49	120,49
56 L.05.010.085 .c	Collettore di terra in bandella di rame, fornito e posto in opera, installato a vista su isolatori Sezione 30x3 mm		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	28,92	115,68
57 L.05.010.010 .d	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm ²		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	5,43	217,20
58 L.05.020.010 .a	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di band ... bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	82,07	328,28
59 L.15.010.050 .b	Apparecchio di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., 120' di autonomia, permanente, con lampada fluorescente 2x8 W Per illuminazione di emergenza					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	248,95	1'493,70
60 L.15.010.010 .c	Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico au ... 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 11 W compatta Per illuminazione di emergeza					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	115,36	922,88
	A R I P O R T A R E							901'036,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							901'036,04
	IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 3)							
61 C.09.010.080 .i	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla ... rica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC per impianto antincendio					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	57,94	695,28
	IMPIANTO IDRICO SANITARIO (Cat 4)							
62 C.01.040.010 .d	Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per impianti all'interno di locali tecnici e b ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 40 mm, spessore 6,7 mm Distribuzione dorsali acqua fredda		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	19,84	992,00
63 C.01.030.010 .c	Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 32mm, spessore 5,4 mm Distribuzione dorsali acqua fredda		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	9,93	695,10
64 C.01.030.010 .b	Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 25mm, spessore 4,2mm Distribuzione dorsali acqua fredda-calda		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	7,75	697,50
65 I.01.010.040. a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubi ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Piano Terra Piano Primo Piano secondo					9,00 9,00 9,00		
	SOMMANO cad					27,00	65,08	1'757,16
66 I.01.010.015. a	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettore ... ro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti Piano Terra Piano Primo Piano secondo					5,00 5,00 5,00		
	SOMMANO cad					15,00	77,08	1'156,20
67 I.01.010.045. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'in ... igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Piano Terra Piano Primo Piano secondo					9,00 9,00 9,00		
	SOMMANO cad					27,00	52,98	1'430,46
68 AP 03	Piletta a pavimento del tipo sifonato da 20x20 cm, completa di impianto di scarico interno eseguito ... e murarie e quanto altro							
	A R I P O R T A R E							908'459,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							908'459,74
	occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte fornito e posto in opera. Piano Terra Piano Primo Piano secondo					2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	69,25	415,50
69 I.03.010.010. h	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in ope ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 125 mm		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	15,47	928,20
70 I.01.020.010. a	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ... ro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	241,52	2'898,24
71 I.01.020.060. b	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gru ... finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	244,83	2'937,96
72 I.01.030.010. a	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 40 ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	974,53	2'923,59
73 I.01.030.020. a	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - c ... lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	531,55	1'594,65
	IMPIANTO DI SCARICO FOGNARIO (Cat 5)							
74 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino ... ro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Rete Fognaria		50,00	0,700	1,000	35,00		
	SOMMANO mc					35,00	4,66	163,10
75 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni ... nto del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 74 [mc 35.00]					35,00		
	SOMMANO mc					35,00	9,46	331,10
76 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vib ... o, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm							
	A R I P O R T A R E							920'652,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							920'652,08
	rete acque meteoriche					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	47,11	282,66
77 U.04.020.026 .c	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibra ... il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x90 cm Rete acque meteoriche					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	203,99	203,99
78 U.04.020.010 .e	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vib ... o, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm Rete Fognaria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	63,90	127,80
79 U.04.020.078 .a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di form ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con appendice basculante Rete acque meteoriche Rete Fognaria	7,00 2,00			25,000 25,000	175,00 50,00		
	SOMMANO kg					225,00	4,49	1'010,25
80 U.02.040.010 .d	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, ... ve giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 160 mm Acque meteoriche		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	11,65	349,50
81 U.02.040.045 .a	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma ... sa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 200 mm Rete fognaria Rete acque meteoriche		20,00 10,00			20,00 10,00		
	SOMMANO m					30,00	14,89	446,70
	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (Cat 6)							
82 C.03.010.050 .i	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primari ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 10+10 da 1" x 12 mm per impianto termico		12,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	263,52	3'162,24
83 M.07.010.12 0.b	Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla r ... o. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale Per allaccio da collettore per impianto termico		66,00			66,00		
	SOMMANO cad					66,00	87,90	5'801,40
84 C.01.040.010	Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per impianti all'interno di locali tecnici e b ... onere e magistero per dare il lavoro							
	A R I P O R T A R E							932'036,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'036,62
e	finito a perfetta regola d'arte Diametro 50 mm, spessore 8,4 mm Montanti Principali *(par.ug.=2,00*3)	6,00	25,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	24,13	3'619,50
85 C.01.040.010	Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per impianti all'interno di locali tecnici e b ... onere e magistero per dare il lavoro							
d	finito a perfetta regola d'arte Diametro 40 mm, spessore 6,7 mm Montanti Principali *(par.ug.=2,00*3)	6,00	20,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	19,84	2'380,80
86 C.01.040.010	Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per impianti all'interno di locali tecnici e b ... onere e magistero per dare il lavoro							
c	finito a perfetta regola d'arte Diametro 32 mm, spessore 5,4 mm Montanti Principali *(par.ug.=2,00*3)	6,00	20,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	15,19	1'822,80
87 C.05.010.020	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessib ... usione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5 Isolante elastomerico categoria B 15x28							
f	Montanti Principali *(par.ug.=2,00*3)	6,00	20,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	5,56	667,20
88 C.05.010.020	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessib ... usione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5 Isolante elastomerico categoria B 15x35							
g	Montanti Principali *(par.ug.=2,00*3)	6,00	20,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	6,25	750,00
89 C.05.010.020	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessib ... usione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5 Isolante elastomerico categoria B 20x42							
h	Montanti Principali *(par.ug.=2,00*3)	6,00	25,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	8,64	1'296,00
90 M.07.010.03	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, forniti e posti in opera, completi ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza massima dell'elemento 800 mm							
o.e	corpi scaldanti *(par.ug.=66*10)	660,00				660,00		
	SOMMANO cad					660,00	23,78	15'694,80
91 AP 04	Realizzazione impianto centrale termica I lavori di realizzazione della centrale termica consistono ... e per il collaudo finale necessaria per il rilascio della relativa autorizzazione al funzionamento.							
	SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	20'000,00	20'000,00
	IMPIANTO ELETTRICO (Cat 2)							
92 L.03.020.010	Lampada fluorescente, diametro 28 mm standard bianca, tonalità 33/54 18 W, lunghezza 590 mm							
b	corpi illuminanti					42,00		
	A R I P O R T A R E					42,00		978'267,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	998'000,00	100,000
C:001	EDIFICIO C.O.C. euro	987'678,28	98,966
C:001.001	OPERE EDILI euro	875'618,53	87,737
C:001.001.001	Demolizioni, Scavi, Rinterri, Trasporti euro	118'648,50	11,889
C:001.001.002	Opere in c.a. euro	333'795,43	33,446
C:001.001.003	Murature e Tramezzature euro	75'310,49	7,546
C:001.001.004	Sottofondi e Massetti euro	17'872,88	1,791
C:001.001.005	Copertura euro	13'124,00	1,315
C:001.001.007	Pavimentazioni euro	42'148,96	4,223
C:001.001.009	Opere di lattoneria euro	4'859,25	0,487
C:001.001.010	Infissi euro	79'776,13	7,994
C:001.001.011	Rivestimenti euro	6'446,09	0,646
C:001.001.012	Intonaci euro	99'384,57	9,958
C:001.001.013	Tinteggiature euro	41'231,23	4,131
C:001.001.014	Marmi euro	13'162,60	1,319
C:001.001.016	Opere Provvisionali euro	29'858,40	2,992
C:001.002	IMPIANTO ELETTRICO euro	34'828,07	3,490
C:001.002.031	Impianto Elettrico di distribuzione euro	16'677,77	1,671
C:001.002.032	Impianti Ausiliari (telefonico, trasmissione dati, videocitofonico) euro	1'042,72	0,104
C:001.002.033	Quadristica Impianto elettrico euro	4'619,28	0,463
C:001.002.036	Impianto di Terra euro	661,16	0,066
C:001.002.037	Corpi Illuminanti euro	11'827,14	1,185
C:001.003	IMPIANTO ANTINCENDIO euro	695,28	0,070
C:001.003.038	Impianto Idrico Antincendio euro	695,28	0,070
C:001.004	IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	18'426,56	1,846
C:001.004.039	Distribuzione Impianto Idrico Sanitario euro	18'426,56	1,846
C:001.005	IMPIANTO DI SCARICO FOGNARIO euro	2'915,10	0,292
C:001.005.040	Distribuzione Impianto Fognario euro	2'915,10	0,292
C:001.006	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO euro	55'194,74	5,531
C:001.006.041	Distribuzione Impianto di Condizionamento euro	19'499,94	1,954
C:001.006.042	Corpi Scaldanti euro	15'694,80	1,573
C:001.006.043	Centrale Termica euro	20'000,00	2,004
C:002	ONERI INDIRETTI DELLA SICUREZZA euro	10'321,72	1,034
C:002.009	ONERI INDIRETTI DELLA SICUREZZA euro	10'321,72	1,034
C:002.009.047	Oneri indiretti della sicurezza euro	10'321,72	1,034
	TOTALE euro	998'000,00	100,000
	Data, 14/12/2016		
	Il Tecnico Arch. Francesco Iacoviello		
	----- ----- ----- ----- -----		
	A RIPORTARE		